

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

**MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA
PER A LA INCORPORACIÓ DE LES SERVITUDS AERONÀUTIQUES DE L'AEROPORT
DE LLEIDA-ALGUAIRE**

**ANNEX 2.
PLA GENERAL DE LLEIDA.
MUNICIPAL D'ORDENACIÓ URBANA I TERRITORIAL 1995-2015
PLANEJAMENT REFÓS 2013**

ANNEXES NORMATIUS
**ANNEX 7. BÉNS CATALOGATS, BÉNS INVENTARIATS, ÀREES ARQUEOLÒGIQUES DE
PROTECCIÓ I NIVELLS DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA**

AJUNTAMENT DE LLEIDA
Juny de 2013
Marta Roig i Bravo, Arquitecta de la Secció de Planejament i Gestió

**ANNEX 7. BENS CATALOGATS, BENS INVENTARIATS, ÀREES
ARQUEOLÒGIQUES DE PROTECCIÓ, I NIVELLS DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA**

**Bens declarats o proposats com
Bens Culturals d'Interès Nacional**
Edifici romà (subsòl de l'Auditori)
Restes arqueològiques de Sant Joan

Nivell de Protecció: s. Llei 9/1993

**Bens declarats o proposats com
Espais de Protecció Arqueològica**
Turó de la Seu
Turó de Gardeny
Astor
Els Bassots I
La Femosa I
Puig Pelegrí
Torre Andreu-Torre salla
Tossal de Moredilla o Moradilla
Tossal del Pobre Turó del Tibidabo

Nivell de Protecció: s. Llei 9/1993

**Bens declarats o proposats com
Bens Culturals d'Interès Localº**
Murallès (ciutat baixa)
Astor-Cadolles
Els Bassots II
La Casera
La Cogullada
La Femosa II
La Femosa III
La Fonteta Grealó
La Roqueta I
La Roqueta II
Les Fonts I
Les Fonts II
Serra del Pi o Serra de Calces
Torre Filella
Torre Garrell
Torre Pujol
Torre Solans
Tossal Llarg
Tossal de l'Alzineta
Tossal de les Canals
Tros del barbutxo
Turó del Tibidabo II
Vinatesa o Tossal de la Bassa

Nivell de Protecció 1 Pla general

Bens Arqueològics Inventariats

Pla de Casals

Pla del Sastre

Ràimat

Roques del Xollat

Tossal del Gabelo

Tossal dels Frares

Nivell de Protecció 2 Pla general

Àrea Arqueològica de Protecció A

Nivell de Protecció 1 Pla general

Àrea Arqueològica de Protecció B

Nivell de Protecció 2 Pla general



Nom *Edifici romà (subsòl de l'Auditori)*

Coord UTM

Nº full 1:5000 ICC

Alçada màx. s.n.m.

Tipus de jaciment *Hàbitat romà (ciutat romana d'Ilerda)*

Cronologia *inicis del segle II d.C. a inicis del segle III d.C.*

Estat de coneixement *Està completament excavat i estudiat*

Estat de conservació i context actual *Estat de conservació de les restes deficient a causa fonamentalment d'humitats i de l'estat d'abandonament en què es troba. Ubicat al subsòl de l'Auditori Municipal de Música*

Observacions

Bibliografia *JULIA ET ALII 1989; LORIENTE OLIVER 1992; PEREZ 1991; PAYA ET ALII 1996*

Protecció proposada *B.C.I.N.*

Pautes actuació *Tractament de conservació. Projecte museogràfic de revalorització*

Potencial monumental *Si*

Superfície màx. de l'àmbit de protecció *900 m2*

Nom *Edifici romà (subsòl de l'Auditori)*

Coord UTM

Nº full 1:5000 ICC

Alçada màx. s.n.m.

Tipus de jaciment *Hàbitat romà (ciutat romana d'Ilerda)*

Cronologia *inicis del segle II d.C. a inicis del segle III d.C.*

Estat de coneixement *Està completament excavat i estudiat*

Estat de conservació i context actual *Estat de conservació de les restes deficient a causa fonamentalment d'humitats i de l'estat d'abandonament en què es troba. Ubicat al subsòl de l'Auditori Municipal de Música*

Observacions


Bibliografia *JULIA ET ALII 1989; LORIENTE OLIVER 1992; PEREZ 1991; PAYA ET ALII 1996*

Protecció proposada *B.C.I.N.*

Pautes actuació *Tractament de conservació. Projecte museogràfic de revalorització*

Potencial monumental *Si*

Superfície màx. de l'àmbit de protecció *900 m2*



MAPA ARQUEOLÒGIC DE LA CIUTAT DE LLEIDA

Intervenció		Nº Inv.	Nº Inv. alt.
Plaça Sant Joan		INT-8	CAS-100172
Tipus interv.: Seguiment obres i documentació			
Data actuació: 1975		Personal contractat:	
Directors: E.Junyent		Promotors:	
UBICACIÓ			
Coordenades urbanes: Plaça Sant Joan			
Alçada: ~154,26 m.			
Plànol de referència: ICBS.A. / GEOPROYECTOS S.A. 1989			
"Plànol Urbà de Lleida", La Paeria, Servei d'Urbanisme, Escala 1:6000			
Règim urbà: Xarxa viària			
SEQÜÈNCIA HISTÒRICA		FASES ARQUEOLÒGIQUES	TIPUS UTILITZACIÓ ESPAI URBÀ
Prehistòria			
Itirta	☒	Finals s.III a.C. - s.I a.C.	Indeterminat
Ilerda	☒	s. I-III d.C.	Hàbitat
Ilerda Baix Imp. i l'isig.	☐		
Medina Larida	☒	s.XI-XII	Indeterminat
Lleida Medieval Cristiana (s. XII)	☒		Edifici públic religiós?
Lleida Medieval (s. XII-XIV)	☒		Ed.púb. rel. Lloc enterrament
Lleida (s. XV-XVI)	☒		Edifici públic religiós
Lleida Moderna	☒		Edifici públic religiós
Lleida Contemporània	☒	Fins 1868	Edifici públic religiós
Absent (Palmarès)	☐		
ÀREA EXCAVADA			
Amb motiu de la construcció d'un parking en l'antiga Plaça Espanya, avui Plaça Sant Joan, es vuidà tot el sediment acumulat en el conjunt de l'àrea que aquesta ocupa fins una fontària superior als 12 m. en determinats indrets. La intervenció consistí exclusivament en la recuperació dels materials apareguts i en la realització de cinc talls estratigràfics.			
SÍNTESI I VALORACIÓ SEQÜÈNCIA			
La singularitat d'aquest indret s'havia fet palesa ja a partir de diferents troballes d'època romana al llarg del segle XIX (vegeu TP-6, 7 i 8), encara avui de difícil interpretació. La intervenció actual permeté documentar efectivament l'ocupació d'aquesta zona en època alt-imperial, sobreposant-se a nivells d'època ibèrica. El conjunt d'aquests estrats aparegueren a escassa fondària (0,50-150 cm) del nivell d'ús de la plaça, essent tallats per la construcció posterior de l'Antiga Església de Sant Joan, enderrocada l'any 1868 per construir l'església actual. La data de construcció d'aquesta (s.XII) segons les fonts documentals, sembla no coincidir completament amb la tècnica de construcció (carreus encoixinats) documentada en els fonaments conservats de l'absis (s.XV-XV). La resta d'èpoques es documentà a partir dels materials apareguts, sense poder gaudir d'una estratigrafia precisa (No hem elaborat cap fitxa de fase al respecte)			
Cota sup. s.n.m.:		Cota inf. s.n.m.:	
		Total: ~6m.	
Propietat: Municipal		Estat conservació: Absis adequat per Museu	
Catalogació: MHA RA 23-6-1978		Ubicació materials: SSTT	

Intervenció:

Plaça Sant Joan

Nº Inv.:

INT-8

Pàgina

1 3

Fase històrica: Itirra

Fase arqueològica:

Tipus utilització espai urbà: Indeterminat

DELIMITACIÓ ESPACIAL

Els nivells ibèrics corresponien exclusivament a diferents estrats, sense cap estructura, observats en els talls efectuats i que cal suposar s'extendien originàriament pel conjunt de la plaça.

SEQÜÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

Aquests nivells apareixien directament sobre les margues estèrils a major fondària en la part propera al riu, respecte del cantó muntanya. Es presentaven tallats per la fonamentació de l'església medieval que, partint d'una cota superior, s'havia construït assentada directament sobre les margues dures del subsòl.

ESTRUCTURES APAREGUDES

INTERPRETACIÓ

Amb les dades disponibles no pot afirmar-se que la zona estés ocupada en època ibèrica. Els estrats apareguts podrien correspondre perfectament a acumulacions de vessant.

La cota elevada de la seva ubicació contrasta amb la fondària amb que apareixen els nivells contemporanis a Paeria, fent palesa una topografia molt diferent a l'actual per la Itirra Ibèrica.

DATACIÓ

Finals segle III a.C. - s. I a.C.

Intervenció:

Plaça Sant Joan

Nº Inv.:

INT-8

Pàgina

2

3

Fase històrica: Ilerda

Fase arqueològica:

Tipus utilització espai urbà: Hàbitat

DELIMITACIÓ ESPACIAL

Igual com succeí amb els nivells ibèrics, els estrats d'època romana es documenten exclusivament en les diferents talls efectuats.

SEQÜÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

Aquests estrats apareixien indistintament damunt de les margues estèrils o dels nivells ibèrics, tallats igualment pels fonaments de construcció de la primitiva església de Sant Joan.

ESTRUCTURES APAREGUES

Fragment de paviment d'"opus signinum" blanc amb teselles de marbre negre formant una gran banda, unides en filades a sis, tallat per la fonamentació de l'església i datat en la segona meitat del segle I a.C. o inicis del següent.

INTERPRETACIÓ

L'aparició del paviment "in situ" prova l'ocupació del lloc en època Alt-Imperial.
Restava menys clara l'explicació de les troballes dels segles XIX i de les restes monumentals també aparegudes al llarg d'aquesta intervenció: basament de columna, fragment de fust, etc..., que "a priori" semblen pertànyer a nivells remoguts. En qualsevol cas, la interpretació de la zona com a fòrum de la ciutat no s'accepta pels investigadors actuals.

DATACIÓ

Segles I a.C. - III d.C.

Intervenció:

Plaça Sant Joan

Nº Inv.:

INT-8

Pàgina

3

3

Fase històrica: Lleida Medieval Cristiana (s. XII)

Fase arqueològica:

Tipus utilització espai urbà: Edifici públic religiós. Lloc d'enterrament

DELIMITACIÓ ESPACIAL

En la part nord de la plaça es conservava el perímetre sencer de la fonamentació de l'absis de l'antiga església de Sant Joan. Al costat d'un dels pilars aparegueren les restes d'alguns enterraments en estructures de pareda en sec, així com una fossa de calç amb diversos individus cremats a l'interior. Al voltant de l'absis aparegueren també altres restes humanes remogudes.

SEQÜÈNCIA ESTRATIGRÀFICA

El parament de l'absis conservat, corresponent a la seva fonamentació, s'assentava en la part més propera al riu sobre una trinxera farcida de formigó. Aquesta havia estat excavada en les margues naturals i l'estructura en sí talava els estrats antics, sotjacent al nivell de construcció i funcionament de l'església.

ESTRUCTURES APAREGUDES

L'absis està format per un gran mur semicircular de dos metres de gruix, constituït per un revestiment intern i extern de carreus encoixinats i un farciment de morter, còdols i grava. El seu diàmetre és de 9 metres i presenta contraforts externs i dues pilastres a l'interior.

Restes d'enterraments.

INTERPRETACIÓ


La documentació cartogràfica dels segles XVIII-XIX no ofereix cap mena de dubte respecte la identificació d'aquest absis amb el de l'església enderrocada l'any 1868.

La data de construcció de la mateixa és, però, més problemàtica. En l'"Ordinatio Ecclesiae" de l'any 1168 apareix nomenada una església de Sant Joan que podria correspondre a la que estem tractant. La tècnica del parament encoixinat es documenta però en dates lleugerament posteriors (segles XIII i XIV-XV principalment).

Els enterraments apareguts correspondrien al fossar de l'església parroquial

DATACIÓ

Segle XII?



Nom *Turó de la Seu*

Coord UTM *Casc urbà*

Nº full 1:5000 ICC

Alçada màx. s.n.m.

Tipus de jaciment *Hàbitat*

Cronologia *Ibèrica?-contemporània*

Estat de coneixement *Tradicionalment, el coneixement arqueològic d'aquest turó -nucli antic de la ciutat de Lleida- ha estat més que deficient. En els darrers anys l'avenç de la investigació ha proporcionat moltes dades que fan referència principalment a: el castell de la Suda, la troballa per primer cop de restes romanes in situ, la documentació en diversos indrets i, particularment, sota la Seu de restes, també in situ, del període islàmic.*

Estat de conservació i context actual *L'estat de conservació del sediments arqueològic pre-medieval es força deficient, fet que no li resta -ben al contrari- interès científic*

Observacions *La Seu Vella és un monument declarat (12-6-1918) així com també la Suda (3-6-1931). També hi ha una declaració d'entorn (10-10-91, D.O.G. 11-11-91)*

Bibliografia *Vegeu "Programa d'Investigació Turó de la Seu"*

Protecció proposada *E.P.A.*

Pautes actuació *Les proposades al "Programa d'Investigació Turó de la Seu" i les recollides en el Pla Especial de Turó*

Potencial monumental *Si*

Superfície màx. de l'àmbit de protecció *Declaració d'entorn/P.E.*

Nom *Turó de Gardeny*

Coord UTM *Casc urbà*

Nº full 1:5000 ICC

Alçada màx. s.n.m.

Tipus de jaciment *Fortificació i ?*

Cronologia *Islàmica-contemporània*

Estat de coneixement *Des d'un punt de vista arqueològic, molt deficient. Es tenen notícies fragmentàries i esparses de troballes casuals*

Estat de conservació i context actual *No sembla, en base a les poques dades que es tenen, que l'estat de conservació del sediments sigui molt bo. Tanmateix, això hauria de ser contrastat en base a estudis ad hoc. Qualsevol resta arqueològica que potencialment es conservi al turó té interès, atesa la seva funció històrica estratègica*

Observacions *Com és ben conegut, les restes visibles avui al turó corresponen a un castell-comanda dels templers del qual es coneixen documents escrits des del 1149. Té dos cossos antics (s. XII), amb grans murs, volta apuntada. Expedient de declaració R-I-51-6374.*

Bibliografia *Lleid'Arq*

Protecció proposada *E.P.A.*

Pautes actuació *Prospecció, revisió de la delimitació i excavació en extensió*


Potencial monumental *Desconegut*

Superfície màx. de l'àmbit de protecció

The map shows a study area bounded by a solid line. A cross marks the study site. Dashed lines represent roads. Labels include '2.35 km' near the top left, '2.30 km' near the top right, and '2.30 km' near the bottom right. A north arrow is located in the bottom right corner.

ASTOR

Nom <i>Els Bassots I</i> Coord UTM 307500-308500/4605000-4606000 Nº full 1:5000 ICC 254 X 117 Alçada màx. s.n.m. 188 m.	
Tipus de jaciment	Poblat
Cronologia	Ibero-romà
Estat de coneixement	Conegut únicament per prospecció. A CARTA SEGRIA es delineaix com "Loc d'habitació sense estructures". Obviament es refereix a la impressió visual: tractant-se actualment la zona de camps de conreu no s'aprecien les estructures que, sense dubte, hi hagué o hi ha. Els materials que el Grup de la Fenosa recollí en superfície mostren un horitzó de baixa època bàrbara i romà
Estat de conservació i context actual	Actualment camps de conreu de secà en la seva major part (W) i de regadiu en l'extrem est, a l'altra banda d'un caminet. En l'àrea delimitada en el plànol adjunt es recull abundant material ceràmic en el dit sector W, amb una especial concentració en la zona ratllada, i uns escassos fragments en el sector E.
Observacions	Atès que en l'indret hem localitzat no un sinó dos jaciments hem optat per numerar-los. Així els Bassots I correspon al jaciment que a CARTA SEGRIA s'inventaria com els Bassots.
Bibliografia	CARTA SEGRIA
Protecció proposada	Espai de Protecció Arqueològica
Pautes actuació	Sondejar i, si s'escau, excavar en extensió abans de qualsevol remoció.
Potencial monumental	Desconegut
Superfície màx. de l'àmbit de protecció	38.250 m2
	Limits Vegau plànol adjunt



ELS BASSOTS I i II

Alçada màx. s.n.m. 159 m.

Cronologia Ibèric

Estat de coneixement No s'han realitzat mai treballs de camp sistemàtics. El que es coneix deriva de prospeccions superficials i de les restes visibles en els talussos de la carretera N-230 que el talla: murs de pedra, nivells cendrosos i fragments de ceràmica a tom ibèrica amb decoració de franjes pintades paral·leles, ceràmica àtica i ceràmica grollera.

Estat de conservació i context actual

Observacions En el curs del condicionament de la carretera realitzat l'any 84 apareixeran en el canllo W restes d'ossos humans. Una breu intervenció d'urgència posà de manifest que es tractava d'una fossa d'enterrament comú feta en època moderna (Guerra dels Segadors?) perforant el poblal ibèric. En el curs de la nostra visita recuperarem un fragment de TS, probablement d'aportació.

Bibliografía
CARTA SEGRIA: CATELG IA 2; MAYA 1982; PITA 1953; PITA 1958; RODRIGUEZ DUQUE 1980; GONZALEZ PEREZ 1993


Protecció proposada *Espai de Protecció Arqueològica*

Paul·les actuació

Tot i que l'aspecte actual de l'indret és, a primera vista, força deplorable, creiem que encara té bones perspectives d'investigació. Tot i que el seu interès monumental és a ben segur molt limitat, té un alt interès científic. En conseqüència, aconsellem que qualsevol remoció del terreny vagi precedida d'una investigació arqueològica acurada.

Potencial monumental *Desconegut*

Superfície màx. de l'àmbit de protecció	Límits	Veguèr planol adjunt
25750 m2		



LA FEMOSA I

Nom **Puig Pelegri**

Coord UTM 297000-297500/4606500-4607500

Nº full 1:5000 ICC 251 X 116

Alçada màx. s.n.m. 191 m.

Tipus de jaciment **Poblat**

Cronologia **Bronze Final i Epoca Ibèrica**

Estat de coneixement **Basat en abundants prospeccions i petites excavacions no oficials (Dr. Camps d'Alcaràs).**

Estat de conservació i context actual

Tot i ser una zona força antropitzada i amb trinxeres de la guerra del 36, sembla que encara queda una bona part del jaciment amb bones perspectives del punt de vista de la investigació. S'observa molt material en superfície, ceràmica a mà i a torn i peces de molí (zones trameses del plànol) i s'aprecien clarament restes de murs (asfèlisc). Erm.

Observacions

El camí que condueix al jaciment surt del punt quilomètric 456 (i no del 459 com s'afirma a CARTA SEGRIA). Hem inclòs al Mas de la Morena en l'àmbit perquè la seva part posterior està literalment a tocar de murs del poblat i perquè els seus habitants afirmen que en fer un poc aparegué material ceràmic. Podria correspondre al jaciment de Pita Mas de la Morena. Alt valor paisatgístic.

Bibliografia

ALMAGRO BASCH 1970; CAMPS 1970; CARTA SEGRIA; CATALEG IA 1: MAYA 1964-65; PITA 1958 i 1960; PITA i CAMPS 1969; RODRIGUEZ DUQUE 1980; TARRAGO 1944.

Protecció proposada **Espai de Protecció Arqueològica**


Pautes actuació

Prospectar i per tal de delimitar millor el jaciment i, si s'escau, excavar exhaustivament en cas de qualsevol remoció. Alt interès científic.

Potencial monumental **Si**

Superfície màx. de l'àmbit de protecció 32.000 m2

Límits **Vegeu plànol adjunt**



PUIG PELEGRI

Nom **Torre Andre-Torre Salla**
Coord UTM 302500-303500/4607500-4608500
Nº full 1:5000 ICC 252 X 116
Alçada màx. s.n.m. 163 m.

Tipus de jaciment **Vil·la romana rústica i possible necròpolis**
Cronologia **Segles II i III (fins 253-268) d.C.**


Estat de coneixement **Conseguida de la anys a través de prospeccions, s'ha avançat molt en el seu coneixement amb l'excavació el 1984 de part del peristil. Com ja s'ha apuntat anteriorment en la bibliografia, no hi ha a penes dubte que els dos jaciments de Torre Andreu i Torre Salla són en realitat un de sol. L'àrea del cantó oest de la carretera correspon a l'indret on el 1967 es localitzà una necròpolis de datació incerta de la qual no sabem si en poden quedar restes.**

Estat de conservació i context actual **Per l'excavació del 84 sabem que la vil·la, tot i haver estat molt malnada i robada, presenta encara un estat de conservació regular. Partida per la carretera d'Albalatrec, està ocupada per conreu de pomeres, algun erm i construccions -algunes de les quals malnades- probablement el seu extrem S (l'indret que Pita anomenà Torre Salla), així com l'antena de Ràdio Popular.**
Observacions **Hi ha la possibilitat que una investigació exhaustiva revelés una cronologia més àmplia: des del s. I d.C. (l' S. Sudgal·lica als sondejos del 84) al IV-V d.C. (l' S. Africana D a Torre Salla). A CARTA SEGRIA s'afirma que l'estat de conservació és dolent, en realitat no és així.**

Bibliografia **CARTA SEGRIA; PEREZ-RAFEL 1983; PITA 1953, 1958, 1967, 1968; RODRIGUEZ DUQUE 1980.**

Protecció proposada **Espai de Protecció Arqueològica**
Pautes actuació **Caldrà procedir a la delimitació del jaciment mitjançant sondejos (la declaració com a EPA podria facilitar-ho). Valdrà la pena d'excavar el jaciment en extensió, solament així podria realment afinar sobre les possibilitats monumentals de la vil·la. En qualsevol cas, la preservació i investigació d'aquest jaciment és de la màxima prioritat.**

Potencial monumental **SI**
Superfície màx. de l'àmbit de protecció **75.375 m2** Límits **Vegeu plànol adjunt**



TORRE ANDREU/TORRE SALLA

Nom **Tossal de Moredilla o Moradilla**
 Coord UTM 308500-310000/481000-4810500
 N° full 1:5000 ICC 252 X 115
 Alçada màx. s.n.m. 243 m.


Tipus de jaciment **Poblat**
 Cronologia **Del Bronze Final al segle I a.C. Posterior ocupació medieval (almoràvit-s.XIV)**
 Estat de coneixement **Tot i que mai s'hi han realitzat excavacions sistemàtiques, és ben conegut per freqüents prospeccions 1983 i descobriments geomorfològics (IEI). L'ocupació o ocupacions antigues estan disseminades per diferents indrets del conjunt (vegeu CARTA SEGRIA).**

Estat de conservació i context actual **Tot i que hi ha hagut molta activitat antropològica, particularment la referida a la construcció de trinxeres durant la guerra de 1936-39 i a la seva posterior adaptació com a escenari d'una pel·lícula (1959), el tossal -avui em- presenta regulars perspectives d'investigació en diversos indrets. Apareix, superficialment, ceràmica medieval.**
 Observacions **El turó està coronat per una torratxa de senyals del s. XVIII i una antena moderna. A la bibliografia apareix citat com Tossal de Moradilla. El lloc i el seu castell era d'origen almoràvit i fou donat per Ramon Berenguer IV a R.G. de Val·lebrera.**


Bibliografia **CARTA SEGRIA; CATALEG IA 5; PITA 1953, 1958a, 1958b.**

Protecció proposada **Espai de Protecció Arqueològica**
 Pautes actuació **Abans de portar a terme qualsevol actuació en el turó caldria portar a terme prospeccions i, si s'escaigués, excavacions exhaustives.**

Polencial monumental **Si. Alt interès paisatgic.**
 Superfície màx. de l'àmbit de protecció **126.750 m2** Límite **Vegeu plànol adjunt**



Num <i>Tossal del Pobre</i> Coord UTM 310000-310500/4806000-4806500 Nº full 1:5000 ICC 254 X 117 Alçada màx. s.n.m. 244 m.	
Tipus de jaciment <i>Hàbitat</i> Cronologia <i>Bronze Final, ibèric, romà i medieval</i> Estat de coneixement <i>Conegut per prospecció i recollida de materials prehistòrics i protohistòrics, romans i andalusins.</i>	Estat de conservació i context actual <i>En l'entorn diverses grans zones que malmeten part del jaciment. S'observen molts materials d'enderroc construït i restes de construccions que segons CARTA SEGRIA són andalusines (a no caldríen en sentir més modernes). Aquestes restes constructives malmeten, a més la morfologia del tossal, bona part dels jaciments més antics.</i> Observacions <i>Al seu valor arqueològic, cal sumar-hi el seu indubtable valor paisatgístic.</i> Bibliografia <i>CARTA SEGRIA</i>
Protecció proposada <i>Espai de Protecció Arqueològica</i> Pautes actuació <i>Excavar en cas de remoció de terres.</i>	Limita <i>Vegeu plànol adjunt</i>
Potencial monumental <i>Si</i> Superfície màx. de l'àmbit de protecció 5000 m2	



TOSSAL DEL POBRE

Nom **Turó del Tibidabo I**

Coord UTM 291500-292000/4615000-4615500

Nº full 1:5000 ICC 249-113

Alçada màx. s.n.m. 300 m.

Tipus de jaciment **Poblat**

Cronologia **Preibèric (Bronze Final-1º E. del Ferro?)**

Estat de coneixement **Conegut únicament a través de prospecció.**

Estat de conservació i context actual

El turó en qüestió és em. En època recent s'ha obert un camí a mitja alçada. La forta antropització de la zona posa en perill el jaciment. A més del seu caràcter arqueològic constitueix una fita paisatgística de primer ordre.

Observacions **Localitzat per uns alicionals que recolliren material i l'entregaren a l'I.E.I. , a través de l'arqueòleg del qual, J.R. González, ha ambal al nostre coneixement. En la nostra visita poguérem observar només escassíssimes restes mobles, que donen, tanmateix, testimoni de l'existència del jaciment. Les esmentades restes es concentren en el vessant SE (tramat al plànol adjunt). Gran valor paisatgístic.**


Bibliografia **Inèdit.**

Protecció proposada **Espal de Protecció Arqueològica**

Pautes actuació **Abans de qualsevol remoció, prospectar, delimitar i excavar el jaciment.**

Potencial monumental **Desconegut**

Superfície màx. de l'àmbit de protecció **12.750 m2** Límits **Vegeu plànol adjunt**



TURÓ DEL TIBIDABO I

Nom **Muralles (ciutat baixa)**

Coord UTM **Casc urbà**

Nº full 1:5000 ICC

Alçada màx. s.n.m.

Tipus de jaciment **Recinte emmurallat**

Cronologia **Medieval-Modern**

Estat de coneixement

Estat de conservació i context actual **Restes conservades vistes actualment: Cortefiel, carrer Isabel II, Antic Cinema Catalunya, Sant Martí, Costa de Magdalena**

Observacions

Pel que fa als trams de muralla, cal tenir en consideració que, si més no de moment, són B.C.I.N.s, atès que la Llei del Patrimoni Histórico Espanyol determina en la seva disposició addicional segona que "Se consideran asimismo de interés cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la presente ley de los bienes a que se contraen los Decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 y 499/1973". Els decrets a què fa al·lusió la disposició posen sota protecció de l'Estat els castells, torres, edificis agrícoles o residencials fortificats, edificis religiosos fortificats, ponts fortificats, forts aïllats amb baluards, ciutats amb recintes medievals emmurallats (encara que només en conservin una part) i ciutats amb recintes emmurallats amb baluards i forts fusellers del segle XIX. La Generalitat procedí a fer un inventari d'aquests bens que passaren a incorporar-se al Catàleg de Castells de l'Estat Espanyol. Entre ells figura el "recinte murat del qual queden al sector vell de Lleida restes de murs i portals" amb el número de registre R-I-51-6376. D'no obstant, la disposició addicional 2 de la Llei del Patrimoni Cultural Català disposa que "es declaren d'interès nacional els castells de Catalunya. En el termini de tres anys, el conseller de Cultura ha de presentar a l'aprovació del Govern de la Generalitat una relació d'aquests castells". Per tant, si la Generalitat continua mantenint en la dita relació el recinte murat de Lleida els trams de muralla de què tractem tindran la consideració de B.C.I.N. Si no és així cal que l'Ajuntament els protegeixi mitjançant la figura del B.C.I.L.

Bibliografia **CATLLAR I ARMENGOL 1987; LLADONOSA 1961-76; OLIVES 1944; Memòries d'excavació inèdites dels solars de l'Antic Cinema Catalunya i Cortefiel; Banc de Dades Lleida'Arq; CARTA SEGRIA**

Protecció proposada **B.C.I.L.**

Pautes actuació

Potencial monumental **Si**

Nom **Astor-Cadolles**

Coord UTM 306500-307500/4599000-4600000

Nº full 1:5000 ICC 253 X 119

Alçada màx. s.n.m. 259 m.

Tipus de jaciment Taller de sílex (?) o campament a l'aire lliure (?)

Cronologia Neolític

Estat de coneixement Conegut solament per prospecció (Grup de la Femosa). Aquest fet i la pròpia tipologia del jaciment fan que la seva definició tipològica i cronològica sigui una mica vaga. Tanmateix, l'existència d'un jaciment prehistòric en l'indret és ben clara, així com el seu interès científic a causa de l'escassetat de jaciments d'aquesta mena.

Estat de conservació i context actual En l'actualitat s'hi recullen pocs líquies treballades, especialment en l'àrea indicada al plànol adjunt. No sembla que la part més elevada corri perill per ara, a causa del seu caràcter rocós. La resta, on segons notícies verbals s'hi recullen també fragments lítics, està ocupada per conreu de secà.

Observacions A CARTA SEGRIA apareix denominat, erròniament segons creiem, com Astó-Cadolles.


Bibliografia CARTA SEGRIA

Protecció proposada Bé Cultural d'Interès Local

Pautes actuació Delimitar i excavar exhaustivament abans de qualsevol remoció del terreny. De moment, no sembla córrer cap perill.

Potencial monumental No

Superfície màx. de l'àmbit de protecció 22.375 m2 Límits Vegeu plànol adjunt



ASTOR-CADOLLES

Nom *Els Bassots II*

Coord UTM 307500-308000/4605000-4605500

Nº full 1:5000 ICC 254 X 117

Alçada màx. s.n.m. 186 m.

Tipus de jaciment *Habitat (?)*

Cronologia *Medieval (c. ss. XIII-XIV)*

Estat de coneixement *Es recull en superfície material mòble abundant i en bon estat de conservació.*

Estat de conservació i context actual *La petita elevació on se situa el jaciment presenta un estat lamentable. Ha estat rebaixada tot el voltant a causa dels conreus i, per raons que ignorem, s'ha rebaixat la plataforma superior, arma, d'una forma bastant irregular. En els petits troços que queden més alts apareix abundant material en superfície i al tall.*

Observacions *Si es considera d'interès caldria intervenir immediatament.*

Bibliografia *Inèdit*

Protecció proposada *Bé Cultural d'Interès Local*

Pautes actuació *Excavar totalment. El poc que queda del jaciment està en perill de desaparició.*

Potencial monumental *No*

Superfície màx. de l'àmbit de protecció 4.250 m2

Límits *Vegeu plànol a la fitxa Bassots I*

Nom **La Casera**

Nom **La Casera**
Coord UTM 300000-300500/4608000-4609000

N° full 1:5000 ICC 251 X 116 / 252 X 116

Alçada máx. s.n.m. 163 m.

Tipus de jaciment

Cronologia

Estat de coneixement

Estat de coneixement

Les molts deficients notícies sobre aquest jaciment es reduïxen a unes indicacions de Pila sobre el fet que en el curs de la construcció de l'edificació de La Casera aparegueren les restes d'un gran edifici de carreuat, que ell atribuí -que se sapiga sense dades fefaents- a època romana.

Estat de conservació i context actual

Estat de conservació i context actual La fàbrica en qüestió s'ubica en l'actualitat en una mena de promontori, ocupat en part per les edificacions i en part sense edificar. No hi ha notícies d'aparició de restes en la zona no edificada.

Observacions Si realment hi hagué un jaciment romà, fet no confirmat però tampoc desmentit, ocupà probablement tot el promontori a què hem fet referència.


Bibliografia MAPA, 1p 35; PITA 1973

Protecció proposada B4 Cultural d'Interès Local

Pautes actuació Solmetre a vigilància la zona en cas de remocions per tal de definir l'existència i caràcter del jaciment

Potential monumental	Desconegut
----------------------	------------

Superfície màx. de l'àmbit de protecció	25.500 m ²	Límits	Vegem planol adjunt
---	-----------------------	--------	---------------------



LA CASERA

Nom **La Cogullada**

Coord UTM 305500-306000/4602000-4602500

N° full 1:5000 ICC 253 X 118

Alçada màx. s.n.m. 223 m.

Tipus de jaciment	Hàbitat (?)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Cronologia Medieval (?)

Estat de coneixement **Conegut solament a través de prospecció superficial**

Estat de conservació i context actual

Observations


Bibliografia Inédit

Protecció proposada **Bé Cultural d'Interès Local**

Pauls actuació *Prospecció / vigilància de qualsevol moviment de terres. Excavació si s'escau.*


Potencial monumental **Desconegut**

Superfície màx. de l'àmbit de protecció 87.000 m2

Limits *Vegeu plantol adjunt*

LA COGULLADA

Nom La Femosa II Coord UTM 302500-303500/4607000-4607500 Nº full 1:5000 ICC 252 X 116 Alçada màx. s.n.m. 161 m.	
Tipus de jaciment	Necrópolis d'inchieració tipus camps d'urnes
Cronologia	Bronze Final II-Ibèric Antic
Estat de coneixement	Amb motiu de l'explanació de l'àrea del jaciment (1953) aparegueren diverses urnes-ossari, de les quals solament se'n conserva una part (Institut d'Estudis Ilerdencs). No s'hi han portat mai a terme treballs d'investigació sistemàtics. El seu interès rau en l'associació al poblat de la Femosa II i al fet que hi hagi una continuïtat d'enterrament entre l'Edat del Bronze i el món ibèric.
Estat de conservació i context actual	Altés el caràcter del jaciment, formalment parlant, i al fet que les notícies sobre les remocions del 1953 són poc exhaustives, és fa impossible determinar si el jaciment està ja completament destruït o pot quedar-ne encara alguna part sola els camps de conreu actuals.
Observacions	A CARTA SEGRÍ s'afirma que el jaciment està totalment destruït.
Bibliografia	CARTA SEGRÍ; MAYA 1978 i 1982; PITA 1953 i 1958; RODRIGUEZ DUQUE 1980; ROVIRA 1978
Protecció proposada	Bé Cultural d'interès Local
Pautes actuació	Tot i els seriosos dubtes existents sobre si queda alguna cosa o no, atès l'alt interès que tindria en cas afirmatiu, cal sotmetre a vigilància qualsevol remoció que es faci en el jaciment. En cas que aquesta vigilància donés resultats, caldria fer una excavació exhaustiva.
Potencial monumental	No
Superfície màx. de l'àmbit de protecció	14.125 m ²
	Límits Vegetació adjunt



Nom *La Famosa III*

Coord UTM 302500-303500/4607000-4607500

Nº full 1:5000 ICC 252 X 116

Alçada màx. s.n.m. 161 m.

Tipus de jaciment Necròpolis d'inhumació de tombes en tegules

Cronologia Romà

Estat de coneixement En la mateixa zona on aparegueren les urnes-ossari d'època ibèrica catalogades com la Famosa II, hi havia també, segons notícies proporcionades pel propietari dels terrenys, tombes d'inhumació sota tegules a doble vertent. Aquesta és la única notícia que es coneix sobre tal jaciment.

Estat de conservació i context actual Atès el caràcter del jaciment, totalment perdut, i al fet que les notícies sobre les remocions del 1953 són poc exhaustives, és fa impossible determinar si el jaciment està ja completament destruït o pot quedar-ne encara alguna part sota els camps de conreu actuals.

Observacions A CARTA SEGRIA s'al·lirma que el jaciment està ja completament destruït.

Bibliografia CARTA SEGRIA; MAYA 1982

Protecció proposada Bé Cultural d'Interès Local

Pautes actuació Cal sotmetre a vigilància qualsevol remoció que es faci en el jaciment.

Potencial monumental No

Superfície màx. de l'àmbit de protecció 14.125 m2 Límits Vegeu plànol a la fitxa La Famosa II

Nom **La Fonteta de Gualó**

Coord UTM 310500-311000/4605000-4606000

Nº full 1:5000 ICC 254 X 117 / 255 X 117

Alçada máx. s.n.m. 219 m.

Habitat	Tipus de jaciment
Urbanització turística	Urbanització turística
Urbanització residencial	Urbanització residencial
Urbanització industrial	Urbanització industrial
Urbanització comercial	Urbanització comercial
Urbanització administrativa	Urbanització administrativa
Urbanització cultural	Urbanització cultural
Urbanització religiosa	Urbanització religiosa
Urbanització militar	Urbanització militar
Urbanització pública	Urbanització pública
Urbanització privada	Urbanització privada
Urbanització mixta	Urbanització mixta
Urbanització no definida	Urbanització no definida

Cronologia *România republică (1900 a.C. - 50 d.C.)*

Estat de coneixement *Coneguda per prospecció superficial i pel fet que en rebaixar una part de jaciment (que hem marcat en el mapa adjunt amb puntejat) a causa de tasques agrícoles foren recollits materials força abundants, juntament amb notícies orals de l'existència de murs, que foren destruïts en el curs de les nivellacions esmentades. Els materials en qüestió han estat exhaustivament estudiats (JUNYENT I PEREZ 1982)*

Estat de conservació i context actual

Observacions


Bibliografia
CARTA SEGRÍA: JUNYENT I PEREZ 1982.Protecció proposada **Bé Cultural d'Interès Local**

Pautes actuació *Determinar l'existència o no de jaciment, delimitar-lo i, si s'escau, excavar-lo completament.*

Potencial monumental *Desconegut*

Superfície màx. de l'àmbit de protecció 63.000 m2

Limits Vegu planol adjunt



LA FONTEA DE GREALO

Nom *La Roqueta I*

Coord UTM 306000-306500/4605500-4606000

Nº full 1:5000 ICC 253 X 117

Alçada màx. s.n.m. 184 m

Tipus de jaciment *Taller de sílex (?) o campament a l'aire lliure*

Cronologia *Paleolític Mitjà*

Estat de coneixement *Recollida de materials superficials*

Estat de conservació i context actual

Observacions

Bibliografia *CARTA SEGRIA*

Protecció proposada *Bé Cultural d'Interès Local*


Pautes actuació *Vigilància de qualsevol moviment de terres*

Polencial monumental *No*

Superfície màx. de l'àmbit de protecció 32.500 m2

Límits

Vegeu plànol adjunt



LA ROQUETA I

Nom **La Roqueta II**

Coord UTM **306000-307000/4605000-4606000**

Nº full i:5000 ICC **253 X 117**

Alçada màx. s.n.m. **181 m.**

Típus de jaciment **Habitat**

Cronologia **Ibèrica**

Estat de coneixement **Conegut per prospecció superficial i per notícies de que fa uns disset anys aparegueren estructures.**

Estat de conservació i context actual **Conreu de regadiu. No s'aprecien superficialment restes ni materials.**

Observacions **Caldrà estudiar la possible relació amb el Tossal Llarg**

Bibliografia **CARTA SEGURA**


Protecció proposada **Bé Cultural d'Interès Local**

Pautes actuació **Vigilància moviments de terres i, si s'escau, excavació**

Potencial monumental **Desconegut**

Superfície màx. de l'ambit de protecció **8.750 m²**

Límits **Vegeu plànol adjunt**



LA ROQUETA II

Nom **Les Fonts I**
Coord UTM 307500-308500/4604500-4605000
Nº full 1:5000 ICC 254 X 117
Alçada màx. s.n.m. 186 m.

Tipus de jaciment **Campament a l'aire lliure**
Cronologia **Paleolític Mitjà**
Estat de coneixement **Conegut per prospeccions (Grup de la Femosa) que han proporcionat més de 700 peces
mesterianes treballades majoritàriament sobre sílex i cornubianita i amb un elevat
percentatge de rascadores i talla levallats. Part d'aquestes peces han estat estudiades
(CARBONELL ET ALII 1987).**


Estat de conservació i context actual **Sembla que el jaciment és molt extens, tot i que algunes parts sembla que
han estat ja destruïdes (a l'est de l'àrea delimitada en el plànol adjunt hi ha
una explotació de grava). És impossible en l'estat actual de coneixement i
amb una simple inspecció ocular delimitar-lo.**

Observacions **Aleses les dificultats de delimitació, el plànol adjunt té un caràcter merament orientatiu.**

Bibliografia **CARTA SEGRIA; CARBONELL ET ALII 1987; CANAL I CARBONELL 1989; LA FEMOSA 1980.**

Protecció proposada **Bé Cultural d'interès Local**
Pautas actuació **La protecció d'aquest jaciment és important, en la mesura que pertany a un període molt mal
conegut a la zona. No obstant, creiem que el deficient estat de coneixement i el seu caràcter
aconseguen encarregar un estudi específic del mateix i de les seves potencialitats a un
paleolista.**

Potencial monumental **No**
Superfície màx. de l'àmbit de protecció **42.500 m2** Límits **Vegeu plànol adjunt**



LES FONTS I

Nom **Les Fonts II**

Coord UTM 307000-308000/4604500-4605000

Nº full 1:5000 ICC 254 X 117

Alçada màx. s.n.m. 188 m.

Tipus de jaciment Vila

Cronologia Romana

Estat de coneixement Coneguda solament per prospecció (Grup de la Femosa). A CARTA SEGRIA es dona notícia de destruccions diverses.

Estat de conservació i context actual

En l'actualitat la zona està ocupada quasi exclusivament per conreus de regadiu (frutlers) que fan quasi bé impossible una delimitació ocular. Fa l'efecte, no obstant, que el seu estat de conservació és molt deficient.

Observacions Hem intentat situar en el plànol adjunt la zona on, segons notícies orals, el Grup de la Femosa recollí materials. Nosaltres hem recollit una insignificant mostra més al nord.

Bibliografia CARTA SEGRIA

Protecció proposada Bé Cultural d'interès Local

Pautes actuació Vigilar qualsevol moviment de terra i procedir, si s'escau, a excavar les possibles restes de la vila.

Potencial monumental Desconegut

Superfície màx. de l'àmbit de protecció 98.750 m2 Limitis Vegeu plànol adjunt



LES FONTS II

Nom *Serra del Pi o Serra del Calces*

Coord UTM 302500-303000/4613000-4613500

Nº full 1:5000 ICC 252 X 113

Alçada màx. s.n.m. 194 m.

Tipus de jaciment Poblat

Cronologia 1200-1150 a.C.

Estat de coneixement Es coneix solament a través de la troballa de materials mobles, ceràmics i petris, en superfície localitzats en el curs d'una prospecció. No consta en la bibliografia que hi hagués restes immobles. L'indret fou transformat ja amb molins de la darrera guerra (trinxeres) i sembla, segons consta en la bibliografia, que s'hi realitzaren extraccions de terra en època indeterminada.

Estat de conservació i context actual A banda de les transformacions ja esmentades, en l'actualitat el cim de la Serra és erm i està molt degradat. Alguns sectors al seu peu s'utilitzen com a abocador i per apicultura. No s'observa superficialment cap material arqueològic i en alguns indrets allora el terreny natural.

Observacions La zona que potser podria presentar perspectives arqueològiques és la sud-sudoest.

Bibliografia CARTA SEGRIA; GONZALEZ PEREZ 1982


Protecció proposada Bé Cultural d'Interès Local

Pautes actuació Alès l'estat del jaciment, creiem que seria suficient amb portar a terme un control exhaustiu en cas de remocions del terreny i procedir a excavar si aquestes donessin fruit.

Potencial monumental Desconegut

Superfície màx. de l'àmbit de protecció 27.000 m²

Límits Vegeu plànol adjunt



Nom **Torre Garrell**

Coord UTM 308000-308500/4605500-4608000

Nº full 1:5000 ICC 253 X 117

Alçada màx. s.n.m. 184 m.

Tipus de jaciment **Hàbitat (?)**

Cronologia **Neolític**

Estat de coneixement **Per informacions del grup de la Femosa, sabem solament d'aquest jaciment que hi han localitzat (no sabem si en prospecció o excavació) materials mobles pertanyents a l neolític.**

Estat de conservació i context actual

Es fa impossible donades les característiques del jaciment determinar el seu grau de conservació. D'altra banda, la plantació de la major part de la zona amb fruiters fa encara més difícil la qüestió, atès que no es pot observar si apareixen materials en superfície.

Observacions

Aquest jaciment, que creiem inèdit bibliogràficament parlant, no és el que amb el nom de Torre Garrell donà a conèixer el grup de la Femosa (LA FEMOSA 1980, 98-99). La Torre Garrell publicada per La Femosa és la Torre Solans de CARTA SEGRIA i d'aquest inventari.

Bibliografia **Inèdit**


Protecció proposada **Bé Cultural d'Interès Local**

Pautes actuació **Supervisió de possibles moviments de terra o sondejos pravis. En cas que es localitzés jaciment caldria excavar-lo íntegrament, aleshores la seva importància científica.**

Potencial monumental **No**

Superfície màx. de l'àmbit de protecció **34.125 m2**

Limits **Vegeu plànol adjunt**



TORRE GARRELL

Nom Torre Pujol

Coord UTM 304500-305000/4605500-4606000

Nº full 1:5000 ICC 253 X 117

Alçada màx. s.n.m. 175 a 180 m.

Tipus de jaciment Hàbitat

Cronologia Neolític

Estat de coneixement Control de dos fons de cabana apareguts en fer rases per canals de reg per part del grup de la Femosa. Els materials no han estat publicats, solament s'ha mencionat la seva existència.

Estat de conservació i context actual El jaciment està malnès, però determinar en quin grau és impossible. Actualment ocupa per inulters que fan impossible la inspecció ocular detallada.

Observacions Hem indicat amb tram ratllat en el plànol adjunt la zona concreta on creiem que aparegueren els fons de cabana.

Bibliografia CARTA SEGRIA, LA FEMOSA 1980

Protecció proposada Bé Cultural d'interès Local


Pautes actuació Controlar o sondejar en cas de remocions del terreny i, si s'escau, excavar completament. En l'estat actual la prospecció no és possible.

Potencial monumental No

Superfície màx. de l'àmbit de protecció 18.000 m2

Limits

Vegeu plànol adjunt



TORRE PUJOL

Nom **Torre Solans**

Coord UTM 305000-305500/4606000-4606500

Nº full 1:5000 ICC 253 X 117

Alçada màx. s.n.m. 178 m.

Tipus de jaciment Hàbitat prehistòric i vil·la

Cronologia Neolític i romà

Estat de coneixement

La informació bàsica sobre el jaciment correspon a l'excavació per part del grup de la Femosa d'una rasa. En el curs dels treballs aparegueren dos forns de cabana que donaren ceràmica i peces lliques neolítics, tot intraposat a les restes d'una vil·la romana.

Estat de conservació i context actual

El jaciment està molt local per l'acció antròpica. El seu extrem E. és arm. En aquest extrem i en la partió amb el camp de fruiters immediatament a l'O. apareix ceràmica romana. (rallat al plànol adjunt) Si es tractava d'una vil·la, havia d'abastar una àrea més gran que aquestes dos camps i, probablement, fou en part malmesa per la granja situada al nord, a l'altra banda del camí.

Observacions Hi ha un malentès pel que fa al nom d'aquest jaciment: CARTA SEGRIA l'inventaria correctament amb el nom de Torre Solans, però el grup de la Femosa l'anomenà inicialment Torre Garrell. Per acabar-ho d'adobar, aquest darrer és el nom d'un altre jaciment proper.

Bibliografia CARTA SEGRIA, LA FEMOSA 1980.


Protecció proposada Bé Cultural d'Interès Local

Pautes actuació Fer sondejos abans de qualsevol moviment de terres i, si s'escau, excavar el que pugui quedar dels jaciments. Podria considerar-se la possibilitat d'endegar sondejos en el sector arm.

Potencial monumental Desconegut

Superfície màx. de l'àmbit de protecció 51.875 m2

Limits Vegeu plànol adjunt



Nom **Tossal Llarg**

Coord UTM 306500-307500/4605000-4606000

Nº full 1:5000 ICC 253 X 117

Alçada màx. s.n.m. 191 m.

Tipus de jaciment **Hàbitat (?)**

Cronologia **Tardolític i medieval o modern**

Estat de coneixement **Conegut per prospecció superficial i pel fet que en realitzar treballs agrícoles superficials aparegueren abundants materials ceràmics i, segons sembla, restes de murs.**

Estat de conservació i context actual **Des del moment de la seva catalogació l'àrea no ha sofert canvis. Conreu de secà. Es fa difícil caracteritzar el jaciment a través de la inspecció ocular.**

Observacions **Estudiar la possible relació amb el jaciment Roqueta II**

Bibliografia **CARTA SEGRIA**


Protecció proposada **Bé Cultural d'Interès Local**

Pautes actuació **Caracteritzar millos i delimitar el jaciment. Excavar en extensió, si s'escau.**

Potencial monumental **Desconegut**

Superfície màx. de l'àmbit de protecció 65.000 m2

Límits **Vegeu plànol adjunt**



TOSSAL DE L'ALZINETA

Num *Tossal de les Canals*
Coord UTM 305000-306000/4610000-4610500
Nº full 1:5000 ICC 253 X 115
Alçada màx. s.n.m. 167 m.

Tipus de jaciment *Hàbitat*
Cronologia *Bronze Final*
Estat de coneixement *Conegut a través de prospeccions. Sembla que la major abundància de material corresponia al vessant S-SE, oposat a la carretera Nac Irsal II.*

Estat de conservació i context actual *Les obres en curs a la connexió de la N-240 i la N-II amb la C1313 han destruït totalment el fossat.*

Observacions

Bibliografia *CARTA SEGRIA; PITA 1982; RODRIGUEZ DUQUE 1980.*

Protecció proposada *Cap*
Pautes actuació

Potencial monumental *No*
Superfície màx. de l'entorn de protecció *Límits*

Nom *Tros del Barbutxo*
 Coord UTM 308000-309000/4605500-4606000
 N° full 1:5000 ICC 254 X 117
 Alçada màx. s.n.m. 193 m.

Tipus de jaciment *Villa i necròpolis (?)*
 Cronologia *Romana*
 Estat de coneixement *Conseguida a causa de la seva destrucció, es creu que parcial, amb molts de rebalsos de terra en el curs dels quals aparegueren materials abundants (cer. ibèrica pintada, campaniana A i B, sigil·lata hispànica, àmfora...), murs i un enterrament d'inhumació.*

Estat de conservació i context actual *L'àrea graliada en el plànol adjunt correspon a un sector que no fou rebaixat i on presumiblement es conserva part del jaciment. La prospecció en superfície és impossible perquè aquests camps estan ocupats per conreu de regadiu (fruiters); tot i això hem pogut recollir un parell de fragments ceràmics.*

Observacions

Bibliografia *CARTA SEGRÀ*

Protecció proposada *Bé Cultural d'Interès Local*
 Pautes actuació *Sondejar i excavar en extensió abans de qualsevol remoció del terreny. Probablement sense interès monumental.*

Potencial monumental *Desconegut*
 Superfície màx. de l'àmbit de protecció 36.250 m2
 Límits *Vegeu plànol adjunt*



TROS DEL BARBUTXO

Nom **Turó del Tibidabo II**
 Coord UTM **291500-292000/4615000-4615500**
 N° full **1:5000 ICC 249 X 113**
 Alçada màx. **s.n.m. 275 m.**

Tipus de jaciment	Assentament rural
Crònologia	Romana
Estat de coneixement	Conegut solament a través de prospecció. S'aprecien actualment en superfície restes ceràmiques (especialment en l'àrea que s'indica amb tramet al plànol adjunt), però cap estructura.

Estat de conservació i context actual


Observacions En l'estat actual de coneixement no es pot determinar si es tractava d'una vila rústica o d'un establiment rural de menor entitat. Fou localitzat per un aficionat que s'adreçaren a l'I.E.I., a través de l'arqueòleg del qual J.R. González n'hem tingut coneixement.

Bibliografia *Inédit.*

Protecció proposada **Bé Cultural d'Interès Local**

Pautas actuació Abans de qualsevol nova remoció prospectar, delimitar i excavar. Els camps que l'envolten tendeixen a continuar rellenant el fossalet.

Potencial monumental	Desconegut
Superfície màx. de l'àmbit de protecció	9.500 m2
Límits	Vergeu plaçol adjunt



TURO DEL TIBIDABO II

Nom *Vinatesa o Tossal de la Bassa*

Coord UTM 304000-304500/4604000-4605000

Nº full 1:5000 ICC 253 X 117

Alçada màx. s.n.m. 208 m.

Tipus de jaciment *Poblat*

Cronologia *Edat del Bronze, 1200-900 a.C. Ocupació medieval cristiana posterior.*

Estat de coneixement *Conegut únicament per prospecció.*

Estat de conservació i context actual *Actualment el tossal és un em utilitzat només per apicultura. Sofreix un marcat procés erosiu. Restes d'estructures excavades en la pedra sorrenca que conforma el tossal. Restes de ceràmica abundant superficials: ceràmica a mà i, principalment, medieval.*

Observacions *Anomenat també tossal de la Bassa perquè a pocs metres al sud hi ha una bassa d'aigua.*

Bibliografia *CARTA SEGRIA; CATALEG IA, 3; LLADONOSA 1972; PITA 1962; RODRIGUEZ DUQUE 1980.*


Protecció proposada *Bé Cultural d'Interès Local*

Pautes actuació *Creiem que el tossal presenta encara regulars perspectives investigadores; en conseqüència, caldria controlar qualsevol remoció i, en el seu cas, excavar-lo. Sense interès monumental.*

Potencial monumental *No; tanmateix alt valor paisajístic*

Superfície màx. de l'àmbit de protecció 15.250 m²

Límits *Vegeu plànol adjunt*



Nom *Pila de Casals*
Coord UTM
Nº full 1:5000 ICC
Alçada màx. s.n.m.

Tipus de jaciment *Necrópolis d'incineració*
Cronologia *Ibèrica*

Estat de coneixement *Segons Pila amb molts de treballs de conreu es documentà en aquest jaciment una urna amb ossos incinerats. Ningú més ha pogut mal localitzar l'indret. Així ho recull CARTA SEGRIA i tot aquell qui ha tractat el tema. No cal dir que a nosaltres ens ha estat també impossible de localitzar. Tot plegat aconsella considerar-lo funcionalment desaparegut.*

Estat de conservació i context actual *Desaparegut*

Observacions

Bibliografia *CARTA SEGRIA; PITA 1962; RODRIGUEZ DUQUE 1980*

Protecció proposada *Cap*
Pautes actuació

Potencial monumental
Superfície màx. de l'àmbit de protecció

Límits *Vegeu plànol adjunt*

Nom *Pila de Montsó*
Coord UTM
Nº full 1:5000 ICC
Alçada màx. s.n.m.

Tipus de jaciment *Hàbitat (?)*
Cronologia *Baix-medieval*

Estat de coneixement *Localitzat i estudiat amb molts de les obres de la N-II. Estava ja en molt mal estat de conservació. Possiblement, destruït, tot i que segons els qui s'encarregaren de l'estudi hi ha la remota possibilitat que en el seu sector oest hi quedés alguna resta*

Estat de conservació i context actual *Destruït (?)*

Observacions

Bibliografia *MORAN 1994*

Protecció proposada *Cap*
Pautes actuació

Potencial monumental
Superfície màx. de l'àmbit de protecció

Límits *Vegeu plànol adjunt*

Nom *Pta del Sastre*

Coord UTM

Nº full 1:5000 ICC

Alçada màx. s.n.m.

Tipus de jaciment ?

Cronologia *Íberic tardà o romà*

Estat de coneixement *Localitzat i sondajat amb molts dels treballs de prospecció i excavació associats a la variant de la N-II. El jaciment estava ja destruït en el moment de la intervenció.*

Estat de conservació i context actual *Destruït*

Observacions

Bibliografia *MORAN 1994*

Protecció proposada *Cap*

Pautes actuació

Potencial monumental

Superfície màx. de l'àmbit de protecció

Límits *Vegeu plànol adjunt*

Nom	Relímet
Coord UTM	
Nº full 1:5000 ICC	
Alçada màx. s.n.m.	
Tipus de jaciment	Vila rústica
Cronologia	Romano Imperial
Estat de coneixement	No sabem pràcticament res de l'arquitectura de la vil·la. Si sabem força, en canvi, dels seus materials mobles (PEREZ ET ALII 1988). Fou localitzada per Pita per primera vegada.
Estat de conservació i context actual	Destruïda
Observacions	Els jaciments inventariats per Pita i per Carta Segrià com Flainat I i Flainat II eren en realitat dues parts de la mateixa vil·la i, per tant, un únic jaciment
Bibliografia	CARTA SEGRIA; GONZALEZ PEREZ 1982; GORGES 1979; PEREZ ET ALII 1988
Protecció proposada	Cap
Pautes actuació	
Potencial monumental	
Superfície màx. de l'àmbit de protecció	
Límits	Vegeu plànol adjunt

Nom	Roques del Sarró
Coord UTM	
Nº full 1:5000 ICC	
Alçada màx. s.n.m.	
Tipus de jaciment	
Cronologia	Bronze Mitjà i Ibèric Ple
Estat de coneixement	Excavat exhaustivament recentment amb molts de les obres de la N-II destruït
Estat de conservació i context actual	Destruït
Observacions	Figura al Catàleg Municipal. Cal desescalafogarlo
Bibliografia	CARTA SEGRIA; LAFUENTE ET ALII 1985; PITA 1953 i 1962; RODRIGUEZ DUQUE 1980
Protecció proposada	Cap
Pautes actuació	
Potencial monumental	
Superfície màx. de l'àmbit de protecció	
Límits	Vegeu plànol adjunt

Nom *Roques del Xellat*

Coord UTM

Nº full 1:5000 ICC

Alçada màx. s.n.m.

Tipus de jaciment

Cronologia *Ibèrica*

Estat de coneixement

Conegut a través de prospeccions de Pla que el situa al costat del Pla de Casals. Igual que aquest, no s'ha pogut localitzar ningú, fet pel qual cal considerar-lo als efectes que ens ocupen com a desaparegut

Estat de conservació i context actual *Desaparegut*

Observacions

Bibliografia

Protecció proposada *Cap*

Països afectats

Potencial monumental

Superfície màx. de l'entorn de protecció

Límits *Vegeu plànol adjunt*

Nom *Tossal del Gabelo*
Coord UTM
Nº full 1:5000 IOC
Alçada màx. s.n.m.

Tipus de jaciment *Hàbitat*
Cronologia *Bronze Final*

Estat de coneixement *Conegut únicament a través de prospecció*

Estat de conservació i context actual *Destrut. Ja figura com a tal a CARTA SEGRIA*

Observacions

Bibliografia *CARTA SEGRIA; LLADONOSA 1972; PITA 1953 i 1959; RODRÍGUEZ DUQUE 1980*

Protecció proposada *Cap*
Pàutae actuació

Potencial monumental *No*
Superfície màx. de l'àmbit de protecció *Límit*

Nom <i>Tossal dels Frases</i> Coord UTM 304500-305000/4614500-4615000 N° full 1:5000 ICC 253 X 113 Alçada màx. s.n.m. 179 m.	
Tipus de jaciment	Hàbitat (?)
Cronologia	Bronze Final (?)
Estat de coneixement <i>Conegut recentment a través de prospecció, ha estat objecte de 8 sondajes arqueològics el 1994 amb motiu de les obres de la variant de la carretera N-II al seu pas per Lleida. Aquests treballs han mostrat l'estat de total destrucció del jaciment, la delació del qual es basa estrictament en tres fragments de ceràmica localitzats en el curs de les prospeccions a què hem fet referència.</i>	
Estat de conservació i context actual <i>Totalment destruït</i>	
Observacions	
Bibliografia <i>CARTA SEGRIA; GONZALEZ PEREZ 1982; LLADONOSA 1972; MORAN 1994</i>	
Protecció proposada	Cap
Pautes actuació	
Potencial monumental	No
Superfície màx. de l'àmbit de protecció	Límits

PLA GENERAL DE LLEIDA D'ORDENACIÓ URBANA I TERRITORIAL 1995-2015

DOCUMENTS

MEMÒRIA

NORMES URBANÍSTIQUES

ANNEXES NORMATIUS

PROGRAMA D'ACTUACIÓ

ESTUDI ECONÒMIC FINANCER

PLÀNOLS

SÈRIE E. 1:50.000	ENCAIX TERRITORIAL DEL PLA GENERAL
SÈRIE E. 1:10.000	ESTRUCTURA GENERAL URBANÍSTICA
SÈRIE E. 1:25.000	RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
SÈRIE E. 1:5.000	RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
SÈRIE E. 1:10.000	ORDENACIÓ DETALLADA DE LA CIUTAT I SUCS I RAÏMAT
SÈRIE E. 1:2.000	ORDENACIÓ DETALLADA DE LA CIUTAT I SUCS I RAÏMAT
	PLÀNOL D'INFRASTRUCTURES BÀSIQUES
SÈRIE E. 1:10.000	ÀMBITS DE SUSPENSIO DE LLICÈNCIES

CRÈDITS

A) Equip Redactor:

1. Sr. Josep M. Llop, director
2. Sr. Rafael Garcia Català, director tècnic
3. Sr. Ignasi Aldomà, geògraf
4. Sra. Esther Fanlo, biòloga
5. Sr. Carles Llop, arquitecte
6. Sr. Josep M. Puigdemasa, arquitecte
7. Sr. Josep M. Fargas, arquitecte
8. Sr. Pegor Papazian, arquitecte

B) Equip d'Assessors :

1. Sr. Jesús Gutiérrez, Oficial Major
2. Sr. Enric Vicente, Interventor
3. Sr. Francesc Rosich, cap del Servei Jurídic
4. Sr. Fernando Cequier, cap del Servei d'Enginyeria
5. Sr. Ezequiel Usón, cap del Servei d'Arquitectura
6. Sr. Santi Companys, enginyer municipal
7. Sr. Ferran Florensa, arquitecte municipal
8. Sra. Carme Casals, arquitecta municipal
9. Sr. German Auseré, cap de Topografia
10. Sr. Lluís Claverol, cap de l'Oficina del Centre Històric
11. Sr. Josep Farrero, director Control Financer
12. Sra. Anna Oliver, arqueòloga municipal
13. Sr. Joan Balasch, biòleg municipal
14. Sr. Josep Emili Suñé, enginyer municipal
15. Sr. Ramón Sumalla, enginyer municipal
16. Sr. Ramon Morell, economista municipal
17. Sr. Carles Sáez, arquitecte municipal
18. Sr. Francesc Arola, arquitecte municipal
19. Sr. Joan Vilagrasa, catedràtic de UdL
20. Sr. Javier Aquilué, advocat, professor UdL
21. Sra. Núria Rafel, arqueòloga, professora UdL
22. Sr. Joan Peman, catedràtic de la UdL

C) Equip de suport:

1. Sra. Lidia Ribes, secretària de l'Oficina del Pla
2. Sra. Enar Sendrós, secretària de l'Àrea d'Urbanisme
3. Sr. Xavier Corrià, delineant
4. Sr. Miquel A. González, delineant

Lleida, Abril de 1997