Aprovat inicialment per Junta de Govern Local en sessió de data 8 de maig de 2024
amb la modificació aprovada per Decret d'Alcaldia de data 16 de maig de 2024
En dono fe,
El Secretari General de l'Ajuntament de Lleida,

Antonio Ropero Vilaró
Secretari General

2024.05.20
13:34:00 +02'00'

D-04.4



PARTICIÓN INTERIOR DE BLOQUE CERÁMICO PERFORADO, TIPO ECOREC 14 O SIMILAR, CON TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO A UNA CARA.

1. Bloque cerámico perdorado, tipo Ecorec 14 o similar. e = 1400 mm.
2. Montante. e = 48 mm.
3. Placa de yeso laminado Standard A, con acabado de pintura de detalle, a definir por la DF. e = 15 mm.

D-04.5



PARTICIÓN INTERIOR DE BLOQUE CERÁMICO PERFORADO, TIPO ECOREC 14 O SIMILAR, CON TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO A UNA CARA Y ENLUCIDO EN LA OTRA.

1. Bloque cerámico perdorado, tipo Ecorec 14 o similar. e = 1400 mm.
2. Montante. e = 48 mm.
3. Placa de yeso laminado Standard A, con acabado de pintura de detalle, a definir por la DF. e = 15 mm.
4. Enlucido de yeso pintado, color a definir por la DF. e = 15 mm.

D-04.6



PARTICIÓN INTERIOR DE BLOQUE CERÁMICO PERFORADO, TIPO ECOREC 14 O SIMILAR, CON TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO A UNA CARA Y ENYESADO EN LA OTRA.

1. Bloque cerámico perdorado, tipo Ecorec 14 o similar. e = 1400 mm.
2. Cámara de aire. e = variable.
3. Montante. e = 48 mm.
4. Placa de yeso laminado Standard A, con acabado de pintura de detalle, a definir por la DF. e = 15 mm.
5. Enlucido de yeso pintado, color a definir por la DF. e = 15 mm.

D-04.7



PARTICIÓN INTERIOR DE BLOQUE CERÁMICO PERFORADO, TIPO ECOREC 14 O SIMILAR, CON TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO A UNA CARA Y ENYESADO EN LA OTRA.

1. Bloque cerámico perdorado, tipo Ecorec 14 o similar. e = 1400 mm.
2. Cámara de aire. e = variable.
3. Montante. e = 48 mm.
4. Placa de yeso laminado Standard A, con acabado de pintura de detalle, a definir por la DF. e = 15 mm.
5. Enlucido de yeso pintado, color a definir por la DF. e = 15 mm.
6. Acabado con pintura plástica, color negro a definir por la DF. h = últimos 800 mm.

PARTICIONES INTERIORES
Escala: 1/10

0 10 20 30 40 50 (cm)

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO: ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE: 352-RLLA
FECHA: AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA MUROS
PARTICIONES INTERIORES 5
ORIENTACIÓN
ESCALA: DIN A3: 1/10 DIN A1: 1/5
NÚM. AM-14
LISTADO DE REVISIONES: REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives. Ingeniero industrial
B_R_29 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA einesa

PROMOTOR: Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ, PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
PIREP

D-05.1



PARTICIÓN INTERIOR DE BLOQUE CERÁMICO PERFORADO, TIPO ECOREC 14 O SIMILAR, CON TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO CON DOBLE ESTRUCTURA A UNA CARA Y ALICATADO EN LA OTRA.

1. Bloque cerámico perdorado, tipo Ecorec 14 o similar. e = 1400 mm.
2. Montante. e = 48 mm.
3. Aslamiento acústico de lana mineral. e = 45 mm.
4. Placa de yeso laminado Standard A, con acabado de pintura de detalle, a definir por la DF. e = 15 mm.
5. Mortero de agarre. e = 15 mm.
6. Baldosa cerámica. e = 15 mm.

D-05.2



PARTICIÓN INTERIOR DE BLOQUE CERÁMICO PERFORADO, TIPO ECOREC 14 O SIMILAR, CON TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO CON DOBLE ESTRUCTURA A UNA CARA Y ENFOSCADO DE MORTERO EN LA OTRA.

1. Bloque cerámico perdorado, tipo Ecorec 14 o similar. e = 1400 mm.
2. Montante. e = 48 mm.
3. Aslamiento acústico de lana mineral. e = 45 mm.
4. Placa de yeso laminado Standard A, con acabado de pintura de detalle, a definir por la DF. e = 15 mm.
5. Enfoscado de mortero de cemento, acabado pintado, color a definir por la DF. e = 15 mm.

D-05.3



PARTICIÓN INTERIOR DE BLOQUE CERÁMICO PERFORADO, TIPO ECOREC 14 O SIMILAR, CON TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO CON DOBLE ESTRUCTURA A UNA CARA Y ENFOSCADO DE MORTERO EN LA OTRA.

1. Bloque cerámico perdorado, tipo Ecorec 14 o similar. e = 1400 mm.
2. Cámara de aire. e = variable.
3. Montante. e = 48 mm.
4. Aslamiento acústico de lana mineral. e = 45 mm.
5. Placa de yeso laminado Standard A, con acabado de pintura de detalle, a definir por la DF. e = 15 mm.
6. Enfoscado de mortero de cemento, acabado pintado, color a definir por la DF. e = 15 mm.

D-05.4



PARTICIÓN INTERIOR DE BLOQUE CERÁMICO PERFORADO, TIPO ECOREC 14 O SIMILAR, CON TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO CON DOBLE ESTRUCTURA A UNA CARA Y ALICATADO EN LA OTRA.

1. Bloque cerámico perdorado, tipo Ecorec 14 o similar. e = 1400 mm.
2. Cámara de aire. e = variable.
3. Montante. e = 48 mm.
4. Aslamiento acústico de lana mineral. e = 45 mm.
5. Placa de yeso laminado Standard A, con acabado de pintura de detalle, a definir por la DF. e = 15 mm.
6. Mortero de agarre. e = 15 mm.
7. Baldosa cerámica. e = 15 mm.

PARTICIONES INTERIORES

Escala: 1/10

0 10 20 30 40 50 (cm)

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO: ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE: 352-RLLA

FECHA: AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA MUROS
PARTICIONES INTERIORES 6

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/10 DIN A1: 1/5

NÚM. AM-15

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA elnesa

PROMOTOR: Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ, PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP

D-05.5



PARTICIÓN INTERIOR DE BLOQUE CERÁMICO PERFORADO, TIPO ECOREC 14 O SIMILAR, CON TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO CON DOBLE ESTRUCTURA A UNA CARA.

1. Bloque cerámico perdorado, tipo Ecorec 14 o similar. e = 1400 mm.
2. Cámara de aire. e = variable.
3. Montante. e = 48 mm.
4. Aslamiento acústico de lana mineral. e = 45 mm.
5. Placa de yeso laminado Standard A, con acabado de pintura de detalle, a definir por la DF. e = 15 mm.

D-06



PARTICIÓN INTERIOR DE BLOQUE CERÁMICO PERFORADO, TIPO ECOREC 14 O SIMILAR, CON TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO CON DOBLE ESTRUCTURA A UNA CARA Y AISLAMIENTO CON VELO NEGRO EN LA OTRA.

1. Bloque cerámico perdorado, tipo Ecorec 14 o similar. e = 1400 mm.
2. Cámara de aire. e = 79 mm.
3. Montante. e = 48 mm.
4. Aslamiento acústico de lana mineral. e = 45 mm.
5. Placa de yeso laminado Standard A, con acabado de pintura de detalle, a definir por la DF. e = 15 mm.
6. Aislamiento de lana de roca con panel protector de tejido de fibra de vidrio color negro tipo ISOVER 32 Ecoven o equivalente. e = 80 mm.
7. Acabado con pintura plástica, color negro a definir por la DF. h = últimos 800 mm.

D-07



PARTICIÓN INTERIOR DE BLOQUE CERÁMICO PERFORADO, TIPO ECOREC 14 O SIMILAR, ENYESADO A UNA CARA Y AISLAMIENTO CON VELO NEGRO EN LA OTRA.

1. Bloque cerámico perdorado, tipo Ecorec 14 o similar. e = 1400 mm.
2. Enlucido de yeso pintado, color a definir por la DF. e = 15 mm.
3. Aislamiento de lana de roca con panel protector de tejido de fibra de vidrio color negro tipo ISOVER 32 Ecoven o equivalente. e = 80 mm.

D-08



TABIQUE AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO EN AMBAS CARAS.

1. Placa de yeso laminado Standard A, con acabado de pintura de detalle, a definir por la DF. e = 15 mm.
2. Montante. e = 48 mm.
3. Cámara de aire. e = 135 mm.

PARTICIONES INTERIORES
Escala: 1/10

0 10 20 30 40 50 (cm)

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN A3_420×297mm

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO: ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE: 352-RLLA
FECHA: AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA MUROS
PARTICIONES INTERIORES 7
ORIENTACIÓN
ESCALA: DIN A3: 1/10 DIN A1: 1/5
NÚM. AM-16
LISTADO DE REVISIONES: REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial
B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA

PROMOTOR: LA PAERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
PIREP

D-09



FORMACIÓN DE BARANDILLA DE BLOQUE CERÁMICO PERFORADO, TIPO ECOREC 14 O SIMILAR, ENYESADO EN AMBAS CARAS.

1. Bloque cerámico perdorado, tipo Ecorec 14 o similar. e = 1400 mm.
2. Enlucido de yeso pintado, color a definir por la DF. e = 15 mm.
3. Coronamiento de muro de DM esmaltado conformado.

D-10



FORMACIÓN DE BARANDILLA DE TABIQUE AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO EN AMBAS CARAS.

1. Placa de yeso laminado Standard A, con acabado de pintura de detalle, a definir por la DF. e = 15 mm.
2. Montante. e = 48 mm.
3. Coronamiento de muro de DM esmaltado conformado.

D-11



SEMI-TABIQUE AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO.

1. Placa de yeso laminado Standard A, con acabado de pintura de detalle, a definir por la DF. e = 15 mm.
2. Montantes arriostrados. e = 70 mm.

D-12



PARTICIÓN INTERIOR EXISTENTE CON TRASDOSADO AUTOPORTANTE A UNA CARA.
1. Partición interior existente. e ≈ 150 mm.
2. Montante. e = 48 mm.
3. Placa de yeso laminado Standard A. e = 15 mm.

D-13.1



PARTICIÓN INTERIOR EXISTENTE, CON TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO A UNA CARA.

1. Partición interior existente. e ≈ 200 mm.
2. Montante. e = 48 mm.
3. Placa de yeso laminado, tipo Standard A. e = 15 mm.
4. Acabado con pintura plástica, color negro a definir por la DF.

PARTICIONES INTERIORES
Escala: 1/10

0 10 20 30 40 50 (cm)

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO: ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE: 352-RLLA
FECHA: AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
MUROS
PARTICIONES INTERIORES 8

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/10 | DIN A1: 1/5

NÚM. AM-17

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives. Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA elnesa

PROMOTOR: LA PAERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
PIREP

D-13.2



PARTICIÓN INTERIOR EXISTENTE, CON AISLAMIENTO DE VELO NEGRO A UNA CARA.

1. Partición interior existente. e ≈ 200 mm.
2. Acabado con pintura plástica, color negro a definir por la DF.
3. Aislamiento de lana de roca con panel protector de tejido de fibra de vidrio color negro tipo ISOVER 32 Ecoven o equivalente. e = 80 mm.

D-14



FORMACIÓN DE BARANDILLA DE PARTICIÓN INTERIOR EXISTENTE.

1. Partición interior existente. e ≈ 150 mm.

D-15



FORMACIÓN DE BARANDILLA DE SEMI-TABIQUE AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO.

1. Placa de yeso laminado Standard A, con acabado de pintura de detalle, a definir por la DF. e = 15 mm.
2. Montantes arriostrados. e = 70 mm.

D-16



FORMACIÓN DE BARANDILLA DE SEMI-TABIQUE AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO.

1. Placa de yeso laminado, tipo Standard A. e = 15 mm.
2. Montante. e = 48 mm.
3. Perfil en "U" de acero lacado, color a definir por la DF.

D-17



SEMI-TABIQUE AUTOPORTANTE DE PLACA DE YESO LAMINADO TIPO IMPREGNADA ALICATADA.

1. Placa de yeso laminado Impregnada H1. e = 15 mm.
2. Montante. e = 48 mm.
3. Mortero de agarre. e = 15 mm.
4. Baldosa cerámica. e = 15 mm.

PARTICIONES INTERIORES

Escala: 1/10

0 10 20 30 40 50 (cm)

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO: ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE: 352-RLLA

FECHA: AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
MUROS
PARTICIONES INTERIORES 9

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/10 | DIN A1: 1/5

NÚM. AM-18

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado: Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives. Ingeniero industrial

B R 2 9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA elnesa

PROMOTOR: LA PAHERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP





PLANTA SÓTANO

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

PAVIMENTOS:

- P01 Hormigón visto acabado fratasado
- P02 Hormigón autonivelante visto
- P03 Pavimento existente rejuntado y pulido
- P04 Pavimento vinílico sobre recrecido de mortero
- P05 Pavimento vinílico sobre pavimento existente
- P06 Lámina impermeable autoprotegida
- P07 Pasarela existente
- P08 Religa metálica

CUBIERTAS:

- C01 Acabado de gravas canto rodado natural 20/40mm
- C02 Acabado existente con chapa metálica
- C03 Acabado con nueva chapa metálica minionda galvanizada

REVESTIMIENTOS:

- V01 Pieza de bloque cerámico perforado tipo ECOREC 14 acabado visto.
- V02 Alicatado con baldosa porcelánica blanca a definir por la DF.
- V03 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF.
- V04 Acabado enyesado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V05 Acabado saneado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V06 Hormigón visto.
- V07 Acabado rebozado y pintado gris RAL a definir por la DF.
- V08 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color blanco a definir por la DF.
- V09 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color a gris RAL a definir por la DF.
- V10 Acabado con revoco y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V11 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF y parte superior pintado con pintura plástica de color negro a definir por la DF.
- V12 Aislamiento de lana de roca con panel autoprotector de tejido de fibra de vidrio color negro tipo ISOVER 32 Ecoven o similar.
- V13 Acabado pintado con pintura plástica color a definir por la DF sobre pieza cerámica perforada tipo ECOREC 14 o pared existente.
- V14 Acabado muro existente.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA SÓTANO
ACABADOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-19.1

LISTADO DE REVISIONES: REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado: Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7 | Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5 | Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4 | Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA BARCELONA SANTI VIVES einesa

PROMOTOR LA PAHERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP





PLANTA SÓTANO

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

PAVIMENTOS:

- P01 Hormigón visto acabado fratasado
- P02 Hormigón autonivelante visto
- P03 Pavimento existente rejuntado y pulido
- P04 Pavimento vinílico sobre recrecido de mortero
- P05 Pavimento vinílico sobre pavimento existente
- P06 Lámina impermeable autoprotegida
- P07 Pasarela existente
- P08 Religa metálica

CUBIERTAS:

- C01 Acabado de gravas canto rodado natural 20/40mm
- C02 Acabado existente con chapa metálica
- C03 Acabado con nueva chapa metálica minionda galvanizada

REVESTIMIENTOS:

- V01 Pieza de bloque cerámico perforado tipo ECOREC 14 acabado visto.
- V02 Alicatado con baldosa porcelánica blanca a definir por la DF.
- V03 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF.
- V04 Acabado enyesado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V05 Acabado saneado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V06 Hormigón visto.
- V07 Acabado rebozado y pintado gris RAL a definir por la DF.
- V08 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color blanco a definir por la DF.
- V09 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color a gris RAL a definir por la DF.
- V10 Acabado con revoco y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V11 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF y parte superior pintado con pintura plástica de color negro a definir por la DF.
- V12 Aislamiento de lana de roca con panel autoprotector de tejido de fibra de vidrio color negro tipo ISOVER 32 Ecoven o similar.
- V13 Acabado pintado con pintura plástica color a definir por la DF sobre pieza cerámica perforada tipo ECOREC 14 o pared existente.
- V14 Acabado muro existente.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA SÓTANO
ACABADOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-19.2

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. *Colegiado núm. 37793-7*
Josep M. Burgués Solanes. *Colegiado núm. 37651-5*
Santi Vives Sanfeliu. *Colegiado núm. 5405-4*
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA elnesa

PROMOTOR LA PAHERA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
PIREP





PLANTA BAJA

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

PAVIMENTOS:

- P01 Hormigón visto acabado fratasado
- P02 Hormigón autonivelante visto
- P03 Pavimento existente rejuntado y pulido
- P04 Pavimento vinílico sobre recrecido de mortero
- P05 Pavimento vinílico sobre pavimento existente
- P06 Lámina impermeable autoprotegida
- P07 Pasarela existente
- P08 Religa metálica

CUBIERTAS:

- C01 Acabado de gravas canto rodado natural 20/40mm
- C02 Acabado existente con chapa metálica
- C03 Acabado con nueva chapa metálica minionda galvanizada

REVESTIMIENTOS:

- V01 Pieza de bloque cerámico perforado tipo ECOREC 14 acabado visto.
- V02 Alicatado con baldosa porcelánica blanca a definir por la DF.
- V03 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF.
- V04 Acabado enyesado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V05 Acabado saneado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V06 Hormigón visto.
- V07 Acabado rebozado y pintado gris RAL a definir por la DF.
- V08 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color blanco a definir por la DF.
- V09 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color a gris RAL a definir por la DF.
- V10 Acabado con revoco y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V11 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF y parte superior pintado con pintura plástica de color negro a definir por la DF.
- V12 Aislamiento de lana de roca con panel autoprotector de tejido de fibra de vidrio color negro tipo ISOVER 32 Ecoven o similar.
- V13 Acabado pintado con pintura plástica color a definir por la DF sobre pieza cerámica perforada tipo ECOREC 14 o pared existente.
- V14 Acabado muro existente.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA BAJA
ACABADOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-20.1

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. *Colegiado núm. 37793-7*
Josep M. Burgués Solanes. *Colegiado núm. 37651-5*
Santi Vives Sanfeliu. *Colegiado núm. 5405-4*
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA elnesa

PROMOTOR LA PAERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
PIREP





PLANTA BAJA

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

PAVIMENTOS:

- P01 Hormigón visto acabado fratasado
- P02 Hormigón autonivelante visto
- P03 Pavimento existente rejuntado y pulido
- P04 Pavimento vinílico sobre recrecido de mortero
- P05 Pavimento vinílico sobre pavimento existente
- P06 Lámina impermeable autoprotegida
- P07 Pasarela existente
- P08 Religa metálica

CUBIERTAS:

- C01 Acabado de gravas canto rodado natural 20/40mm
- C02 Acabado existente con chapa metálica
- C03 Acabado con nueva chapa metálica minionda galvanizada

REVESTIMIENTOS:

- V01 Pieza de bloque cerámico perforado tipo ECOREC 14 acabado visto.
- V02 Alicatado con baldosa porcelánica blanca a definir por la DF.
- V03 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF.
- V04 Acabado enyesado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V05 Acabado saneado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V06 Hormigón visto.
- V07 Acabado rebozado y pintado gris RAL a definir por la DF.
- V08 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color blanco a definir por la DF.
- V09 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color a gris RAL a definir por la DF.
- V10 Acabado con revoco y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V11 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF y parte superior pintado con pintura plástica de color negro a definir por la DF.
- V12 Aislamiento de lana de roca con panel autoprotector de tejido de fibra de vidrio color negro tipo ISOVER 32 Ecoven o similar.
- V13 Acabado pintado con pintura plástica color a definir por la DF sobre pieza cerámica perforada tipo ECOREC 14 o pared existente.
- V14 Acabado muro existente.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA BAJA
ACABADOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-20.2

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. *Colegiado núm. 37793-7*
Josep M. Burgués Solanes. *Colegiado núm. 37651-5*
Santi Vives Sanfeliu. *Colegiado núm. 5405-4*
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B R 2 9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA elnesa

PROMOTOR LA PAHERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP



PLANTA PRIMERA

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

PAVIMENTOS:

- P01 Hormigón visto acabado fratasado
- P02 Hormigón autonivelante visto
- P03 Pavimento existente rejuntado y pulido
- P04 Pavimento vinílico sobre recrecido de mortero
- P05 Pavimento vinílico sobre pavimento existente
- P06 Lámina impermeable autoprotegida
- P07 Pasarela existente
- P08 Religa metálica

CUBIERTAS:

- C01 Acabado de gravas canto rodado natural 20/40mm
- C02 Acabado existente con chapa metálica
- C03 Acabado con nueva chapa metálica minionda galvanizada

REVESTIMIENTOS:

- V01 Pieza de bloque cerámico perforado tipo ECOREC 14 acabado visto.
- V02 Alicatado con baldosa porcelánica blanca a definir por la DF.
- V03 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF.
- V04 Acabado enyesado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V05 Acabado saneado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V06 Hormigón visto.
- V07 Acabado rebozado y pintado gris RAL a definir por la DF.
- V08 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color blanco a definir por la DF.
- V09 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color a gris RAL a definir por la DF.
- V10 Acabado con revoco y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V11 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF y parte superior pintado con pintura plástica de color negro a definir por la DF.
- V12 Aislamiento de lana de roca con panel autoprotector de tejido de fibra de vidrio color negro tipo ISOVER 32 Ecoven o similar.
- V13 Acabado pintado con pintura plástica color a definir por la DF sobre pieza cerámica perforada tipo ECOREC 14 o pared existente.
- V14 Acabado muro existente.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECUTVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA PRIMERA
ACABADOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-21.1

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA einesa

PROMOTOR LA PAERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

IPIREP





PLANTA PRIMERA
Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

PAVIMENTOS:

- P01 Hormigón visto acabado fratasado
- P02 Hormigón autonivelante visto
- P03 Pavimento existente rejuntado y pulido
- P04 Pavimento vinílico sobre recrecido de mortero
- P05 Pavimento vinílico sobre pavimento existente
- P06 Lámina impermeable autoprotegida
- P07 Pasarela existente
- P08 Religa metálica

CUBIERTAS:

- C01 Acabado de gravas canto rodado natural 20/40mm
- C02 Acabado existente con chapa metálica
- C03 Acabado con nueva chapa metálica minionda galvanizada

REVESTIMIENTOS:

- V01 Pieza de bloque cerámico perforado tipo ECOREC 14 acabado visto.
- V02 Alicatado con baldosa porcelánica blanca a definir por la DF.
- V03 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF.
- V04 Acabado enyesado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V05 Acabado saneado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V06 Hormigón visto.
- V07 Acabado rebozado y pintado gris RAL a definir por la DF.
- V08 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color blanco a definir por la DF.
- V09 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color a gris RAL a definir por la DF.
- V10 Acabado con revoco y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V11 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF y parte superior pintado con pintura plástica de color negro a definir por la DF.
- V12 Aislamiento de lana de roca con panel autoprotector de tejido de fibra de vidrio color negro tipo ISOVER 32 Ecoven o similar.
- V13 Acabado pintado con pintura plástica color a definir por la DF sobre pieza cerámica perforada tipo ECOREC 14 o pared existente.
- V14 Acabado muro existente.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA PRIMERA
ACABADOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150
DIN A1: 1/75

NÚM. AM-21.2

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Santeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Cansulta Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA elnesa

PROMOTOR Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSFORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
IPREP



PLANTA ALTILLO

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

PAVIMENTOS:

- P01 Hormigón visto acabado fratasado
- P02 Hormigón autonivelante visto
- P03 Pavimento existente rejuntado y pulido
- P04 Pavimento vinílico sobre recrecido de mortero
- P05 Pavimento vinílico sobre pavimento existente
- P06 Lámina impermeable autoprotegida
- P07 Pasarela existente
- P08 Religa metálica

CUBIERTAS:

- C01 Acabado de gravas canto rodado natural 20/40mm
- C02 Acabado existente con chapa metálica
- C03 Acabado con nueva chapa metálica minionda galvanizada

REVESTIMIENTOS:

- V01 Pieza de bloque cerámico perforado tipo ECOREC 14 acabado visto.
- V02 Alicatado con baldosa porcelánica blanca a definir por la DF.
- V03 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF.
- V04 Acabado enyesado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V05 Acabado saneado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V06 Hormigón visto.
- V07 Acabado rebozado y pintado gris RAL a definir por la DF.
- V08 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color blanco a definir por la DF.
- V09 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color a gris RAL a definir por la DF.
- V10 Acabado con revoco y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V11 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF y parte superior pintado con pintura plástica de color negro a definir por la DF.
- V12 Aislamiento de lana de roca con panel autoprotector de tejido de fibra de vidrio color negro tipo ISOVER 32 Ecoven o similar.
- V13 Acabado pintado con pintura plástica color a definir por la DF sobre pieza cerámica perforada tipo ECOREC 14 o pared existente.
- V14 Acabado muro existente.

NOTA IMPORTANTE:

TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA ALTILLO
ACABADOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-22.1

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. *Colegiado núm. 37793-7*
Josep M. Burgués Solanes. *Colegiado núm. 37651-5*
Santi Vives Sanfeliu. *Colegiado núm. 5405-4*
Jordi Casulla Vives *Ingeniero industrial*

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA e!nesa

PROMOTOR Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP





PLANTA ALTILLO
Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

PAVIMENTOS:

- P01 Hormigón visto acabado fratasado
- P02 Hormigón autonivelante visto
- P03 Pavimento existente rejuntado y pulido
- P04 Pavimento vinílico sobre recrecido de mortero
- P05 Pavimento vinílico sobre pavimento existente
- P06 Lámina impermeable autoprotegida
- P07 Pasarela existente
- P08 Religa metálica

CUBIERTAS:

- C01 Acabado de gravas canto rodado natural 20/40mm
- C02 Acabado existente con chapa metálica
- C03 Acabado con nueva chapa metálica minionda galvanizada

REVESTIMIENTOS:

- V01 Pieza de bloque cerámico perforado tipo ECOREC 14 acabado visto.
- V02 Alicatado con baldosa porcelánica blanca a definir por la DF.
- V03 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF.
- V04 Acabado enyesado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V05 Acabado saneado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V06 Hormigón visto.
- V07 Acabado rebozado y pintado gris RAL a definir por la DF.
- V08 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color blanco a definir por la DF.
- V09 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color a gris RAL a definir por la DF.
- V10 Acabado con revoco y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V11 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF y parte superior pintado con pintura plástica de color negro a definir por la DF.
- V12 Aislamiento de lana de roca con panel autoprotector de tejido de fibra de vidrio color negro tipo ISOVER 32 Ecoven o similar.
- V13 Acabado pintado con pintura plástica color a definir por la DF sobre pieza cerámica perforada tipo ECOREC 14 o pared existente.
- V14 Acabado muro existente.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA ALTILLO
ACABADOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-22.2

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA elnesa

PROMOTOR LA PAERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ, PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP



PLANTA BAJO CUBIERTA

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

PAVIMENTOS:

- P01 Hormigón visto acabado fratasado
- P02 Hormigón autonivelante visto
- P03 Pavimento existente rejuntado y pulido
- P04 Pavimento vinílico sobre recrecido de mortero
- P05 Pavimento vinílico sobre pavimento existente
- P06 Lámina impermeable autoprotegida
- P07 Pasarela existente
- P08 Religa metálica

CUBIERTAS:

- C01 Acabado de gravas canto rodado natural 20/40mm
- C02 Acabado existente con chapa metálica
- C03 Acabado con nueva chapa metálica minionda galvanizada

REVESTIMIENTOS:

- V01 Pieza de bloque cerámico perforado tipo ECOREC 14 acabado visto.
- V02 Alicatado con baldosa porcelánica blanca a definir por la DF.
- V03 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF.
- V04 Acabado enyesado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V05 Acabado saneado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V06 Hormigón visto.
- V07 Acabado rebozado y pintado gris RAL a definir por la DF.
- V08 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color blanco a definir por la DF.
- V09 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color a gris RAL a definir por la DF.
- V10 Acabado con revoco y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V11 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF y parte superior pintado con pintura plástica de color negro a definir por la DF.
- V12 Aislamiento de lana de roca con panel autoprotector de tejido de fibra de vidrio color negro tipo ISOVER 32 Ecoven o similar.
- V13 Acabado pintado con pintura plástica color a definir por la DF sobre pieza cerámica perforada tipo ECOREC 14 o pared existente.
- V14 Acabado muro existente.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA BAJO CUBIERTA
ACABADOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-23.1

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA einesa

PROMOTOR Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP





PLANTA BAJO CUBIERTA

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

PAVIMENTOS:

- P01 Hormigón visto acabado fratasado
- P02 Hormigón autonivelante visto
- P03 Pavimento existente rejuntado y pulido
- P04 Pavimento vinílico sobre recrecido de mortero
- P05 Pavimento vinílico sobre pavimento existente
- P06 Lámina impermeable autoprotegida
- P07 Pasarela existente
- P08 Religa metálica

CUBIERTAS:

- C01 Acabado de gravas canto rodado natural 20/40mm
- C02 Acabado existente con chapa metálica
- C03 Acabado con nueva chapa metálica minionda galvanizada

REVESTIMIENTOS:

- V01 Pieza de bloque cerámico perforado tipo ECOREC 14 acabado visto.
- V02 Alicatado con baldosa porcelánica blanca a definir por la DF.
- V03 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF.
- V04 Acabado enyesado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V05 Acabado saneado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V06 Hormigón visto.
- V07 Acabado rebozado y pintado gris RAL a definir por la DF.
- V08 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color blanco a definir por la DF.
- V09 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color a gris RAL a definir por la DF.
- V10 Acabado con revoco y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V11 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF y parte superior pintado con pintura plástica de color negro a definir por la DF.
- V12 Aislamiento de lana de roca con panel autoprotector de tejido de fibra de vidrio color negro tipo ISOVER 32 Ecoven o similar.
- V13 Acabado pintado con pintura plástica color a definir por la DF sobre pieza cerámica perforada tipo ECOREC 14 o pared existente.
- V14 Acabado muro existente.

NOTA IMPORTANTE:

TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA BAJO CUBIERTA
ACABADOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-23.2

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. *Colegiado núm. 37793-7*
Josep M. Burgués Solanes. *Colegiado núm. 37651-5*
Santi Vives Sanfeliu. *Colegiado núm. 5405-4*
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA elnesa

PROMOTOR Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP



PLANTA CUBIERTA

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

PAVIMENTOS:

- P01 Hormigón visto acabado fratasado
- P02 Hormigón autonivelante visto
- P03 Pavimento existente rejuntado y pulido
- P04 Pavimento vinílico sobre recrecido de mortero
- P05 Pavimento vinílico sobre pavimento existente
- P06 Lámina impermeable autoprotegida
- P07 Pasarela existente
- P08 Religa metálica

CUBIERTAS:

- C01 Acabado de gravas canto rodado natural 20/40mm
- C02 Acabado existente con chapa metálica
- C03 Acabado con nueva chapa metálica minionda galvanizada

REVESTIMIENTOS:

- V01 Pieza de bloque cerámico perforado tipo ECOREC 14 acabado visto.
- V02 Alicatado con baldosa porcelánica blanca a definir por la DF.
- V03 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF.
- V04 Acabado enyesado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V05 Acabado saneado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V06 Hormigón visto.
- V07 Acabado rebozado y pintado gris RAL a definir por la DF.
- V08 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color blanco a definir por la DF.
- V09 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color a gris RAL a definir por la DF.
- V10 Acabado con revoco y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V11 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF y parte superior pintado con pintura plástica de color negro a definir por la DF.
- V12 Aislamiento de lana de roca con panel autoprotector de tejido de fibra de vidrio color negro tipo ISOVER 32 Ecoven o similar.
- V13 Acabado pintado con pintura plástica color a definir por la DF sobre pieza cerámica perforada tipo ECOREC 14 o pared existente.
- V14 Acabado muro existente.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

BR29

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA CUBIERTA
ACABADOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-24.1

LISTADO DE REVISIONES: REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA einesa

PROMOTOR LA PAHERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP





PLANTA CUBIERTA

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

PAVIMENTOS:

- P01 Hormigón visto acabado fratasado
- P02 Hormigón autonivelante visto
- P03 Pavimento existente rejuntado y pulido
- P04 Pavimento vinílico sobre recrecido de mortero
- P05 Pavimento vinílico sobre pavimento existente
- P06 Lámina impermeable autoprotegida
- P07 Pasarela existente
- P08 Religa metálica

CUBIERTAS:

- C01 Acabado de gravas canto rodado natural 20/40mm
- C02 Acabado existente con chapa metálica
- C03 Acabado con nueva chapa metálica minionda galvanizada

REVESTIMIENTOS:

- V01 Pieza de bloque cerámico perforado tipo ECOREC 14 acabado visto.
- V02 Alicatado con baldosa porcelánica blanca a definir por la DF.
- V03 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF.
- V04 Acabado enyesado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V05 Acabado saneado y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V06 Hormigón visto.
- V07 Acabado rebozado y pintado gris RAL a definir por la DF.
- V08 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color blanco a definir por la DF.
- V09 Acabado sobre pladur pintado con pintura plástica de color a gris RAL a definir por la DF.
- V10 Acabado con revoco y pintado con pintura plástica de color a definir por la DF.
- V11 Acabado sobre pladur pintado de detalle con pintura plástica de color diferenciado a definir por la DF y parte superior pintado con pintura plástica de color negro a definir por la DF.
- V12 Aislamiento de lana de roca con panel autoprotector de tejido de fibra de vidrio color negro tipo ISOVER 32 Ecoven o similar.
- V13 Acabado pintado con pintura plástica color a definir por la DF sobre pieza cerámica perforada tipo ECOREC 14 o pared existente.
- V14 Acabado muro existente.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA CUBIERTA
ACABADOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-24.2

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA

PROMOTOR Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP





PLANTA SÓTANO

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

REVESTIMIENTO TECHOS

T01 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado blanco a definir por la DF.

T02 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo tipo PLADUR (H) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.

T03 Acabado visto.

T04 Falso techo con aislamiento térmico por el exterior (SATE), color del acabado a definir por la DF.

T05 Falso techo continuo de placas de yeso laminado ignífugo tipo PLADUR (F) o similar de 2x25 mm de grosor, garantizando DI120, montado sobre perfiles galvanizados, con acabado pintado.

T06 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo KNAUF Cleaneo Akustik o similar.

T07 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo para exteriores, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.

T08 Falso techo de lamas verticales de acero galvanizado postlacado de 100x3000 mm y 0,8 mm de grosor colocada sobre perfiles fijos al forjado.

T09 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado color a definir por la DF.

T10 Acabado ignífugo de mortero de Perlita - Vermiculita (EI-90).

Tabique cortinero y/o elemento descolgado.

Altura libre sobre pavimento acabado.

Nota: la cota de los falsos techos corresponden a la altura libre entre pavimento y acabado de éstos.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA SÓTANO
FALSOS TECHOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-25.1

LISTADO DE REVISIONES: REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA

PROMOTOR LA PAHERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP





PLANTA SÓTANO

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

REVESTIMIENTO TECHOS

T01 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado blanco a definir por la DF.

T02 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo tipo PLADUR (H) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.

T03 Acabado visto.

T04 Falso techo con aislamiento térmico por el exterior (SATE), color del acabado a definir por la DF.

T05 Falso techo continuo de placas de yeso laminado ignífugo tipo PLADUR (F) o similar de 2x25 mm de grosor, garantizando DI120, montado sobre perfiles galvanizados, con acabado pintado.

T06 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo KNAUF Cleaneo Akustik o similar.

T07 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo para exteriores, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.

T08 Falso techo de lamas verticales de acero galvanizado postlacado de 100x3000 mm y 0,8 mm de grosor colocada sobre perfiles fijos al forjado.

T09 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado color a definir por la DF.

T10 Acabado ignífugo de mortero de Perlita - Vermiculita (EI-90).

Tabique cortinero y/o elemento descolgado.

Altura libre sobre pavimento acabado.

*Nota: la cota de los falsos techos corresponden a la altura libre entre pavimento y acabado de éstos.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA SÓTANO
FALSOS TECHOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-25.2

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. *Colegiado núm. 37793-7*
Josep M. Burgués Solanes. *Colegiado núm. 37651-5*
Santi Vives Sanfeliu. *Colegiado núm. 5405-4*
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B R 2 9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA elnesa

PROMOTOR LA PAHERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
PIREP





PLANTA BAJA

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

REVESTIMIENTO TECHOS

- T01 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado blanco a definir por la DF.
- T02 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo tipo PLADUR (H) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.
- T03 Acabado visto.
- T04 Falso techo con aislamiento térmico por el exterior (SATE), color del acabado a definir por la DF.
- T05 Falso techo continuo de placas de yeso laminado ignífugo tipo PLADUR (F) o similar de 2x25 mm de grosor, garantizando DI120, montado sobre perfiles galvanizados, con acabado pintado.
- T06 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo KNAUF Cleaneo Akustik o similar.
- T07 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo para exteriores, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.
- T08 Falso techo de lamas verticales de acero galvanizado postlacado de 100x3000 mm y 0,8 mm de grosor colocada sobre perfiles fijos al forjado.
- T09 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado color a definir por la DF.
- T10 Acabado ignífugo de mortero de Perlita - Vermiculita (EI-90).
- Tabique cortinero y/o elemento descolgado.
- Altura libre sobre pavimento acabado.

*Nota: la cota de los falsos techos corresponden a la altura libre entre pavimento y acabado de éstos.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA BAJA
FALSOS TECHOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-26.1

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. *Colegiado núm. 37793-7*
Josep M. Burgués Solanes. *Colegiado núm. 37651-5*
Santi Vives Sanfeliu. *Colegiado núm. 5405-4*
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA elnesa

PROMOTOR LA PAERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP





PLANTA BAJA
Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

REVESTIMIENTO TECHOS

- T01 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado blanco a definir por la DF.
- T02 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo tipo PLADUR (H) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.
- T03 Acabado visto.
- T04 Falso techo con aislamiento térmico por el exterior (SATE), color del acabado a definir por la DF.
- T05 Falso techo continuo de placas de yeso laminado ignífugo tipo PLADUR (F) o similar de 2x25 mm de grosor, garantizando EI120, montado sobre perfiles galvanizados, con acabado pintado.
- T06 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo KNAUF Cleaneo Akustik o similar.
- T07 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo para exteriores, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.
- T08 Falso techo de lamas verticales de acero galvanizado postlacado de 100x3000 mm y 0,8 mm de grosor colocada sobre perfiles fijos al forjado.
- T09 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado color a definir por la DF.
- T10 Acabado ignífugo de mortero de Perlita - Vermiculita (EI-90).
- Tabique cortinero y/o elemento descolgado.
- Altura libre sobre pavimento acabado.

Nota: la cota de los falsos techos corresponden a la altura libre entre pavimento y acabado de éstos.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3 420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA BAJA
FALSOS TECHOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-26.2

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. *Colegiado núm. 37793-7*
Josep M. Burgués Solanes. *Colegiado núm. 37651-5*
Santi Vives Sanfeliu. *Colegiado núm. 5405-4*
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA einesa

PROMOTOR LA PAHERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
PIREP





PLANTA PRIMERA

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

REVESTIMIENTO TECHOS

- T01 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado blanco a definir por la DF.
- T02 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo tipo PLADUR (H) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.
- T03 Acabado visto.
- T04 Falso techo con aislamiento térmico por el exterior (SATE), color del acabado a definir por la DF.
- T05 Falso techo continuo de placas de yeso laminado ignífugo tipo PLADUR (F) o similar de 2x25 mm de grosor, garantizando DI120, montado sobre perfiles galvanizados, con acabado pintado.
- T06 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo KNAUF Cleaneo Akustik o similar.
- T07 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo para exteriores, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.
- T08 Falso techo de lamas verticales de acero galvanizado posttacado de 100x3000 mm y 0,8 mm de grosor colocada sobre perfiles fijos al forjado.
- T09 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado color a definir por la DF.
- T10 Acabado ignífugo de mortero de Perlita - Vermiculita (EI-90).
- Tabique cortinero y/o elemento descolgado.
- Altura libre sobre pavimento acabado.

Nota: la cota de los falsos techos corresponden a la altura libre entre pavimento y acabado de éstos.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3 420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO: ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE: 352-RLLA

FECHA: AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA PRIMERA
FALSOS TECHOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-27.1

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA einesa

PROMOTOR: LA PAERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP



PLANTA PRIMERA

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

REVESTIMIENTO TECHOS

- T01 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado blanco a definir por la DF.
- T02 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo tipo PLADUR (H) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.
- T03 Acabado visto.
- T04 Falso techo con aislamiento térmico por el exterior (SATE), color del acabado a definir por la DF.
- T05 Falso techo contínuo de placas de yeso laminado ignífugo tipo PLADUR (F) o similar de 2x25 mm de grosor, garantizando DI120, montado sobre perfiles galvanizados, con acabado pintado.
- T06 Falso techo contínuo de placas de yeso laminado tipo KNAUF Cleaneo Akustik o similar.
- T07 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo para exteriores, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.
- T08 Falso techo de lamas verticales de acero galvanizado postlacado de 100x3000 mm y 0,8 mm de grosor colocada sobre perfiles fijos al forjado.
- T09 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado color a definir por la DF.
- T10 Acabado ignífugo de mortero de Perlita - Vermiculita (EI-90).
- Tabique cortinero y/o elemento descolgado.
- Altura libre sobre pavimento acabado.

Nota: la cota de los falsos techos corresponden a la altura libre entre pavimento y acabado de éstos.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA PRIMERA
FALSOS TECHOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-27.2

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA einesa

PROMOTOR LA PAERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP



PLANTA ALTILLO

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

REVESTIMIENTO TECHOS

- T01 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado blanco a definir por la DF.
- T02 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo tipo PLADUR (H) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.
- T03 Acabado visto.
- T04 Falso techo con aislamiento térmico por el exterior (SATE), color del acabado a definir por la DF.
- T05 Falso techo continuo de placas de yeso laminado ignífugo tipo PLADUR (F) o similar de 2x25 mm de grosor, garantizando DI120, montado sobre perfiles galvanizados, con acabado pintado.
- T06 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo KNAUF Cleaneo Akustik o similar.
- T07 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo para exteriores, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.
- T08 Falso techo de lamas verticales de acero galvanizado postlacado de 100x3000 mm y 0,8 mm de grosor colocada sobre perfiles fijos al forjado.
- T09 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado color a definir por la DF.
- T10 Acabado ignífugo de mortero de Perlita - Vermiculita (EI-90).
- Tabique cortinero y/o elemento descolgado.
- Altura libre sobre pavimento acabado.

*Nota: la cota de los falsos techos corresponden a la altura libre entre pavimento y acabado de éstos.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA ALTILLO
FALSOS TECHOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-28.1

LISTADO DE REVISIONES: REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Santeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives. Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA elnesa

PROMOTOR LA PAERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP





PLANTA ALTILLO

Escala: 1/150

0 2 5 8 (m)

REVESTIMIENTO TECHOS

- T01 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado blanco a definir por la DF.
- T02 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo tipo PLADUR (H) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.
- T03 Acabado visto.
- T04 Falso techo con aislamiento térmico por el exterior (SATE), color del acabado a definir por la DF.
- T05 Falso techo continuo de placas de yeso laminado ignífugo tipo PLADUR (F) o similar de 2x25 mm de grosor, garantizando DI120, montado sobre perfiles galvanizados, con acabado pintado.
- T06 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo KNAUF Cleaneo Akustik o similar.
- T07 Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo para exteriores, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado.
- T08 Falso techo de lamas verticales de acero galvanizado postlacado de 100x3000 mm y 0,8 mm de grosor colocada sobre perfiles fijos al forjado.
- T09 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo PLADUR (A) o similar de 15mm de grosor, montado sobre perfiles de acero galvanizado, con acabado pintado color a definir por la DF.
- T10 Acabado ignífugo de mortero de Perlita - Vermiculita (EI-90).
- Tabique cortinero y/o elemento descolgado.
- Altura libre sobre pavimento acabado.

Nota: la cota de los falsos techos corresponden a la altura libre entre pavimento y acabado de éstos.

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3_420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
PLANTA ALTILLO
FALSOS TECHOS

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/150 DIN A1: 1/75

NÚM. AM-29.2

LISTADO DE REVISIONES: REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado: Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Santeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA elnesa

PROMOTOR Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASI COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP

D.01



Escala 1/10

0 10 20 30 40 50 (cm)







ESTRUCTURA

E01 - Solera de hormigón armado, canto 15 cm.

E02 - Encachado de gravas.

E03 - Junta perimetral elástica.

E04 - Armaduras de anclaje.

E05 - Perfil metálico tipo UPN 160.

E06 - Forjado colaborante 6+4 cm.

E07 - Muro de contención existente.

E08 - Forjado de hormigón existente.

E09 - Perfiles metálicos existentes.

CERRAMIENTOS

T01 - Perfileria existente (montantes i travesaños).

T02 - Pletina de anclaje de perfileria en "U" de 2mm con 2 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.

T03 - Pletina de anclaje de perifleria en "L" de 2mm con 2 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.

T04 - Pletina de anclaje de perfileria en "U" de 2mm con 4 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.

T05 - Montante interior de acero galvanizado, 48 mm.

T06 - Placa de yeso laminado tipo Cortafuego DF o similar, e= 12,5mm.

T07 - Pletina de remate inferior de aluminio lacado en "L".

T08 - Pletina de remate de aluminio lacado, para formación de goterón.

T09 - Montante de aluminio lacado, 100x50 mm.

T10 - Anclaje metálico con perfiles tipo omega.

T11 - Acabado de fachada de chapa metálica tipo Alucobond o similar.

T12 - Panel de poliestireno extruido, 40 mm.

T13 - Pletina de remate inferior de aluminio lacado en "Z".

T14 - Remate de aluminio lacado para formación de vierteaguas con goterón.

T15 - Murete de cubierta existente.

T16 - Enfoscado de mortero de cemento.

T17 - Bloque cerámico perforado, tipo Ecorec 14 o similar

CUBIERTAS

C01 - Cubierta existente de chapa ondulada.

C02 - Panel de poliestireno extruido, 40 mm.

C03 - Pletina de remate de aluminio lacado, para formación de goterón.

C04 - Pletina de aluminio lacado para remate de cubierta, en "Z".

C05 - Pletina de anclaje de perifleria en "L", de acero galvanizado.

C06 - Perfil de aluminio lacado de coronamiento de cubierta.

C07 - Perfil existente de coronamiento de cubierta.

C08 - Pletina de aluminio lacado para remate de cubierta.

C09 - Perfil de aluminio lacado de coronamiento de cubierta, en "C".

C10 - Sellado con adhesivo-sellador resistente a la interperie tipo Sikaflex - 521 UV o similar.

PAVIMENTOS INTERIORES

PI01 - Morter de agarrre de pavimento.

PI02 - Pavimento existente

PI03 - Panel de poliestireno extruido (XPS), 80 mm.

PI04 - Chapa plegada de aluminio lacado en "U".

PI05 - Placa de yeso laminado tipo Cortafuego DF o similar, 12,5 mm.

PAVIMENTOS EXTERIORES

PE01 - Lámina impermeable de PVC.

PE02 - Làmina drenante nodural geotéxtil.

PE03 - Mortero de agarre de pavimento.

PE04 - Piezas de hormigón de GLS o similar, 80mm.

PE05 - Terreno natural.

CARPINTERÍAS

F01 - Doble acristalamiento 4+4/16 argón/5+5 o 6+6, según espeficicación en plano de carpinterias.

F02 - Sistema de carpintería de muro cortina de aluminio con rotura de puente térmico, tipo ITESAL o similar.

FALSOS TECHOS

CR01 - Falso techo de lamas verticales de acero galvanizado postlacado de 100x3000mm y 0,8mm de grosor colocada sobre perfiles fijos al forjado.

CR02 - Panel de poliestireno extruido, 100 mm.

CR03 - **Mortero adhesivo.**

CR04 - Aislamiento térmico EPS, 100 mm (neepor).

CR05 - **Mortero acrílico de refuerzo con malla.**

CR06 - **Revoco de mortero acrílico decorativo.**

CR07 - **Mortero ignífugo de Perlita-Vermiculita (EI-90)**

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3 420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
SECCIONES COSTRUCTIVAS
DETALLE 01

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/10 DIN A1: 1/5

NÚM. AD-01

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B R 2 9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA eInesa

PROMOTOR LA PAERIA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP

D.02



Escala 1/10

0 10 20 30 40 50 (cm)







ESTRUCTURA

E01 - Solera de hormigón armado, canto 15 cm.

E02 - Encachado de gravas.

E03 - Junta perimetral elástica.

E04 - Armaduras de anclaje.

E05 - Perfil metálico tipo UPN 160.

E06 - Forjado colaborante 6+4 cm.

E07 - Muro de contención existente.

E08 - Forjado de hormigón existente.

E09 - Perfiles metálicos existentes.

CERRAMIENTOS

T01 - Perfileria existente (montantes i travesaños).

T02 - Pletina de anclaje de perfileria en "U" de 2mm con 2 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.

T03 - Pletina de anclaje de perifleria en "L" de 2mm con 2 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.

T04 - Pletina de anclaje de perfileria en "U" de 2mm con 4 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.

T05 - Montante interior de acero galvanizado, 48 mm.

T06 - Placa de yeso laminado tipo Cortafuego DF o similar, e= 12,5mm.

T07 - Pletina de remate inferior de aluminio lacado en "L".

T08 - Pletina de remate de aluminio lacado, para formación de goterón.

T09 - Montante de aluminio lacado, 100x50 mm.

T10 - Anclaje metálico con perfiles tipo omega.

T11 - Acabado de fachada de chapa metálica tipo Alucobond o similar.

T12 - Panel de poliestireno extruido, 40 mm.

T13 - Pletina de remate inferior de aluminio lacado en "Z".

T14 - Remate de aluminio lacado para formación de vierteaguas con goterón.

T15 - Murete de cubierta existente.

T16 - Enfoscado de mortero de cemento.

T17 - Bloque cerámico perforado, tipo Ecorec 14 o similar

CUBIERTAS

C01 - Cubierta existente de chapa ondulada.

C02 - Panel de poliestireno extruido, 40 mm.

C03 - Pletina de remate de aluminio lacado, para formación de goterón.

C04 - Pletina de aluminio lacado para remate de cubierta, en "Z".

C05 - Pletina de anclaje de perifleria en "L", de acero galvanizado.

C06 - Perfil de aluminio lacado de coronamiento de cubierta.

C07 - Perfil existente de coronamiento de cubierta.

C08 - Pletina de aluminio lacado para remate de cubierta.

C09 - Perfil de aluminio lacado de coronamiento de cubierta, en "C".

C10 - Sellado con adhesivo-sellador resistente a la interperie tipo Sikaflex - 521 UV o similar.

PAVIMENTOS INTERIORES

PI01 - Morter de agarrre de pavimento.

PI02 - Pavimento existente

PI03 - Panel de poliestireno extruido (XPS), 80 mm.

PI04 - Chapa plegada de aluminio lacado en "U".

PI05 - Placa de yeso laminado tipo Cortafuego DF o similar, 12,5 mm.

PAVIMENTOS EXTERIORES

PE01 - Lámina impermeable de PVC.

PE02 - Làmina drenante nodural geotéxtil.

PE03 - Mortero de agarre de pavimento.

PE04 - Piezas de hormigón de GLS o similar, 80mm.

PE05 - Terreno natural.

CARPINTERÍAS

F01 - Doble acristalamiento 4+4/16 argón/5+5 o 6+6, según especificación en plano de carpinterias.

F02 - Sistema de carpintería de muro cortina de aluminio con rotura de puente térmico, tipo ITESAL o similar.

FALSOS TECHOS

CR01 - Falso techo de lamas verticales de acero galvanizado postlacado de 100x3000mm y 0,8mm de grosor colocada sobre perfiles fijos al forjado.

CR02 - Panel de poliestireno extruido, 100 mm.

CR03 - **Mortero adhesivo.**

CR04 - Aislamiento térmico EPS, 100 mm (neepor).

CR05 - Mortero acrílico de refuerzo con malla.

CR06 - Revoco de mortero acrílico decorativo.

CR07 - Mortero ignífugo de Perlita-Vermiculita (EI-90)

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN-A3 420×297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
SECCIONES CONSTRUCTIVAS
DETALLE 02

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/10 DIN A1: 1/5

NÚM. AD-02

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5
Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA elnesa

PROMOTOR LA PAHERA Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PIREP

D.03



Escala 1/10

0 10 20 30 40 50 (cm)







ESTRUCTURA

E01 - Solera de hormigón armado, canto 15 cm.

E02 - Encachado de gravas.

E03 - Junta perimetral elástica.

E04 - Armaduras de anclaje.

E05 - Perfil metálico tipo UPN 160.

E06 - Forjado colaborante 6+4 cm.

E07 - Muro de contención existente.

E08 - Forjado de hormigón existente.

E09 - Perfiles metálicos existentes.

CERRAMIENTOS

T01 - Perfileria existente (montantes i travesaños).

T02 - Pletina de anclaje de perfileria en "U" de 2mm con 2 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.

T03 - Pletina de anclaje de perifleria en "L" de 2mm con 2 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.

T04 - Pletina de anclaje de perfileria en "U" de 2mm con 4 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.

T05 - Montante interior de acero galvanizado, 48 mm.

T06 - Placa de yeso laminado tipo Cortafuego DF o similar, e= 12,5mm.

T07 - Pletina de remate inferior de aluminio lacado en "L".

T08 - Pletina de remate de aluminio lacado, para formación de goterón.

T09 - Montante de aluminio lacado, 100x50 mm.

T10 - Anclaje metálico con perfiles tipo omega.

T11 - Acabado de fachada de chapa metálica tipo Alucobond o similar.

T12 - Panel de poliestireno extruido, 40 mm.

T13 - Pletina de remate inferior de aluminio lacado en "Z".

T14 - Remate de aluminio lacado para formación de vierteaguas con goterón.

T15 - Murete de cubierta existente.

T16 - Enfoscado de mortero de cemento.

T17 - Bloque cerámico perforado, tipo Ecorec 14 o similar

CUBIERTAS

C01 - Cubierta existente de chapa ondulada.

C02 - Panel de poliestireno extruido, 40 mm.

C03 - Pletina de remate de aluminio lacado, para formación de goterón.

C04 - Pletina de aluminio lacado para remate de cubierta, en "Z".

C05 - Pletina de anclaje de perifleria en "L", de acero galvanizado.

C06 - Perfil de aluminio lacado de coronamiento de cubierta.

C07 - Perfil existente de coronamiento de cubierta.

C08 - Pletina de aluminio lacado para remate de cubierta.

C09 - Perfil de aluminio lacado de coronamiento de cubierta, en "C".

C10 - Sellado con adhesivo-sellador resistente a la interperie tipo Sikaflex - 521 UV o similar.

PAVIMENTOS INTERIORES

PI01 - Morter de agarrre de pavimento.

PI02 - Pavimento existente

PI03 - Panel de poliestireno extruido (XPS), 80 mm.

PI04 - Chapa plegada de aluminio lacado en "U".

PI05 - Placa de yeso laminado tipo Cortafuego DF o similar, 12,5 mm.

PAVIMENTOS EXTERIORES

PE01 - Lámina impermeable de PVC.

PE02 - Làmina drenante nodural geotéxtil.

PE03 - Mortero de agarre de pavimento.

PE04 - Piezas de hormigón de GLS o similar, 80mm.

PE05 - Terreno natural.

CARPINTERÍAS

F01 - Doble acristalamiento 4+4/16 argón/5+5 o 6+6, según espeficicación en plano de carpinterias.

F02 - Sistema de carpintería de muro cortina de aluminio con rotura de puente térmico, tipo ITESAL o similar.

FALSOS TECHOS

CR01 - Falso techo de lamas verticales de acero galvanizado postlacado de 100x3000mm y 0,8mm de grosor colocada sobre perfiles fijos al forjado.

CR02 - Panel de poliestireno extruido, 100 mm.

CR03 - **Mortero adhesivo**.

CR04 - Aislamiento térmico EPS, 100 mm (neepor).

CR05 - **Mortero acrílico de refuerzo con malla.**

CR06 - **Revoco de mortero acrílico decorativo.**

CR07 - **Mortero ignífugo de Perlita-Vermiculita (EI-90)**

PROYECTO BÁSICO Y EJECTUVO

JOSEP MARIA BURGUES SOLANES / num:37651-5 — Firmado digitalmente por JOSEP MARIA BURGUES SOLANES / num:37651-5 Fecha: 2023.12.01 14:01:11 +01'00'

XAVIER FERMIN RODRIGUEZ I PADILLA / num:37793-7 — Firmado digitalmente por XAVIER FERMIN RODRIGUEZ I PADILLA / num:37793-7 Fecha: 2023.12.01 13:39:24 +01'00'

SANTIAGO VIVES SANFELIU / num:5405-4 — Firmado digitalmente por SANTIAGO VIVES SANFELIU / num:5405-4 Fecha: 2023.11.17 11:43:58 +01'00'

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF. PREVALECERÁ DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

DIN A3 420×297mm

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

EXPEDIENTE 352-RLLA

FECHA AGOSTO 2023

PLANO: ARQUITECTURA
SECCIONES CONSTRUCTIVAS
DETALLE 03

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/10 DIN A1: 1/5

NÚM. AD-03

LISTADO DE REVISIONES: REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado: Xavier F. Rodríguez Padilla. Colegiado núm. 37793-7 — Josep M. Burgués Solanes. Colegiado núm. 37651-5 — Santi Vives Sanfeliu. Colegiado núm. 5405-4 — Jordi Casulla Vives Ingeniero industrial

B_R_2_9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA elnesa

PROMOTOR La Paeria — Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORITZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU — GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA — Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia — PIREP